

Zestawienie zjazdów gospodarczych

na rozbudowywanej drodze gminnej Komorowo – Antoniewo od km 0+000 do km 1+499 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Kilometr	Strona L-lewa P-prawa	Typ zjazdu
1	0+012,5	P	03.86
2	0+378	L	03.86
3	0+027	L	03.86
4	0+658	L	03.86
5	0+658	P	03.86
6	0+965	L	03.86
7	0+965	P	03.86
8	1+250	L	03.83
9	1+310	L	03.83

Wyliczenie ilości robót na zjazdach

L.p.	Typ zjazdu	Ilość	Ilość robót na 1 zjeździe						Razem ilość robót					
			Koryto m ²	Podb m ²	Nawierz. m ²	Ława pod Rurociąg m ³	Rurociąg Ø 40cm mb	Ścianki Czołowe szt.	koryto m ²	Podb. m ²	Nawierz. m ²	Ława pod Rurociąg	Rurociąg Ø 40cm	Ścianki Czołowe
1	03.86	7	50,5	50,5	45,8	0,30	5	2	353,5	353,5	320,6	2,10	35	14
2	03.83	2	23,20	23,20	20,4	0,24	4	2	46,4	46,4	40,8	0,48	8	4
Razem									399,9	399,9	361,4	2,58	43	16

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Paweł Popiołek
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski