

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		858.3+256.8	m	1115.10	
				RAZEM	1115.10
2	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem i ich utylizacją.	ha		
d.1		0.1	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
3	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm	m		
d.1		4.8+4.8+5.2	m	14.80	
				RAZEM	14.80
4	kalk. własna	Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne typu A110PS - telekom. i energet - zabezpieczenie przyłączy telekomunikacyjnych i energetycznych pod jezdnią	m		
d.1		6.0*4	m	24.00	
				RAZEM	24.00
5	kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	kalk. własna	Skrzynka żeliwna uliczna - zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej (betonowy o wym. 15x15 cm) poprzez montaż skrzynki ulicznej żeliwnej	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45220000-5	Przepusty i rowy			
7	D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm dla przepustów śr. 400 mm, warstwa gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ³		
d.2		252.0*0.4*0.20	m ³	20.16	
				RAZEM	20.16
8	D 06.02.01	Przepusty rurowe pod jezdnią - ławy fundamentowe z betonu C16/20 dla przepustów o śr. 600 mm	m ³		
d.2		18*0.5*0.20	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
9	D 06.02.01	Przepusty z rur PEHD o śr. nominalnej 400 mm	m		
d.2		8.0*30+12.0	m	252.00	
				RAZEM	252.00
10	D 06.02.01	Przepusty z rur PEHD o śr. nominalnej 600 mm	m		
d.2		8.0+10.0	m	18.00	
				RAZEM	18.00
11	D 06.02.01	Wybruk wlotu i wylotu przepustów kamieniem polnym na betonie C 12/15, warstwa gr. min. 15 cm, wypełnienie zaprawą cementową, powierzchnia zabruku ok. 2,5 m2/szt.	szt		
d.2		33.0*2	szt	66.00	
				RAZEM	66.00
12	D 06.04.01	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem i obsianiem trawą (hydroobsiew) dna i skarp, wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu rodzimego.	m		
d.2		ul. Szkolna 1298.0	m	1298.00	
		ul. Łączna 229.0	m	229.00	
				RAZEM	1527.00
13	kalk. własna	Wykonanie umocnienia włączenia projektowanego rowu do "Zdrojowej Strugi".	kpl.		
d.2		Pozycja obejmuje wykonanie umocnienia zgodnie z załączonym przekrojem (Rys. 3.1), tj: - wykonanie robót ziemnych/ zdjęcie ziemi urodzajnej, - umocnienie dna rowów prefabrykowanym ściekiem korytkowym o wym. 60x33x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego, na długości 2,0+1,65 mb, - umocnienie skarp rowu płytkami betonowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego, powierzchnia umocnienia ok. 5,5 m2 - zahumusowanie i obsianie trawą - powierzchnia ok. 3 m2	kpl.	1.00	
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	45233220-7	Jezdnia;			
14 d.3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi. (858.3*6.5+105.1)*0.25<ul. Szkolna>+(256.8*6.0+85.4)*0.30<ul. Łączna>	m ³ m ³	1908.87	
				RAZEM	1908.87
15 d.3	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału 858.3*2.5*0.4+256.8*2*0.4	m ³ m ³	1063.74	
				RAZEM	1063.74
16 d.3	D 04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego zagęszczanej mechanicznie o gr.20 cm - szerokość 5,8 i 5,3 m (858.3*5.8+94.6)<ul. Szkolna>+(256.8*5.3+65.1)<ul. Łączna>	m ² m ²	6498.88	
				RAZEM	6498.88
17 d.3	D-04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu - szerokość 5,4 m i 4,9 m. (858.3*5.4+88.6)<ul. Szkolna>+(256.8*4.9+53.3)<ul. Łączna>	m ² m ²	6035.04	
				RAZEM	6035.04
18 d.3	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową, szerokość 5,10 i 4,60 m jezdni (858.3*5.1+84.1)<ul. Szkolna>+(256.8*4.6+44.8)<ul. Łączna>	m ² m ²	5687.51	
				RAZEM	5687.51
19 d.3	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową, szerokość 5,00 i 4,50 m (858.3*5+82.6)<ul. Szkolna>+(256.8*4.5+41.9)<ul. Łączna>	m ² m ²	5571.60	
				RAZEM	5571.60
20 d.3	D-05.02.01	Pobocza jezdni, zjazdów publicznych i skrzyżowań z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu 1391.8	m ² m ²	1391.80	
				RAZEM	1391.80
21 d.3	kalk. własna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 5755.1	m ² m ²	5755.10	
				RAZEM	5755.10
4	45233250-6	Zjazdy indywidualne			
22 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. 1043.8*0.25	m ³ m ³	260.95	
				RAZEM	260.95
23 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - miejscowe poszerzenia korony zjazdu z mieszanki kruszywa naturalnego wraz z zakupem i dowozem materiału 1043.8*0.1+149.3*0.2	m ³ m ³	134.24	
				RAZEM	134.24
24 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1043.8	m ² m ²	1043.80	
				RAZEM	1043.80
25 d.4	D-05.02.01	Nawierzchnia jezdni i poboczy zjazdów indywidualnych z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu 904.3	m ² m ²	904.30	
				RAZEM	904.30
5	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
26 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm 7.0	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
27 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe A-7 min. II generacji), wielkość średnia. A-7 - 1 szt. A-12a - 1 szt. B-33 - 2 szt. B-34 -1 szt. D-1 - 2 szt.	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.0	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00