

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km 0+650						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m	650,00		
2 d.1	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm	m	5,10		
3 d.1	D 01.02.04	Rozebranie przepustów betonowych wraz z wywiezieniem materiału z rozbórki i jego utylizacją - rury betonowe śr 600 mm	m	5,00		
4 d.1	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem i ich utylizacją.	ha	0,06		
5 d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-25 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.	6,00		
6 d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-45 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.	5,00		
7 d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.	1,00		
8 d.1	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-25 cm koparką podsiębierną wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków gruntu po karczowaniu oraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.	6,00		
9 d.1	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-45 cm koparką podsiębierną wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków gruntu po karczowaniu oraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.	5,00		
10 d.1	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków gruntu po karczowaniu oraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.	1,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45220000-5	Odwodnienie				
11 d.2	D 06.02.01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm dla przepustów śr. 600 mm, warstwa gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ³	0,75		
12 d.2	D 06.02.01	Przepusty z rur PEHD o śr. nominalnej 600 mm	m	8,00		
13 d.2	D 06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 600 mm z betonu C 20/25	szt.	2,00		
Razem dział: Odwodnienie						
3	45233220-7	Jezdnia;				
14 d.3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi w gr.kat.II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi.	m ³	315,90		
15 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie nasypów wraz z zakupem i dowozem materiału.	m ³	793,00		
16 d.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3867,50		
17 d.3	D-04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu - szerokość 5,3 m	m ²	3445,00		
18 d.3	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową, szerokość 5,10 m	m ²	3315,00		
19 d.3	D-05.03.05a	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową, szerokość 5,00 m	m ²	3250,00		
20 d.3	D 06.03.01a	Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	1300,00		
21 d.3	kalk. własna	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego przylegającego do poboczy	m ²	1300,00		
Razem dział: Jezdnia;						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: