

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0+650 do km 1+306						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m	656,00		
d.1	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm	m	18,00		
d.1	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem i ich utylizacją.	ha	0,29		
d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-25 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.	117,00		
d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-45 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.	39,00		
d.1	D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-65 cm), wraz z wywiezieniem i utylizacją gałęzi i pni	szt.	2,00		
d.1	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-25 cm koparką podsiębierną wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków gruntu po karczowaniu oraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.	117,00		
d.1	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-45 cm koparką podsiębierną wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków gruntu po karczowaniu oraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.	39,00		
d.1	D 01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-65 cm koparką podsiębierną wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków gruntu po karczowaniu oraz z wywiezieniem i utylizacją karpiny	szt.	2,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45220000-5	Odwodnienie				
d.2	kalk. własna	Odwodnienie liniowe systemowe, z rusztem żeliwnym D400 szerokości 200 mm.	m	15,00		
Razem dział: Odwodnienie						
3	45233220-7	Jezdnia;				
d.3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi w gr.kat.II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi.	m ³	1404,00		
d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie nasypów wraz z zakupem i dowozem materiału.	m ³	800,32		
d.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4060,67		
d.3	D-04.04.02	Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu - szerokość 5,3 m	m ²	3634,27		
d.3	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową, szerokość 5,10 m	m ²	3503,07		
d.3	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową, szerokość 5,00 m	m ²	3437,47		
d.3	D 06.03.01a	Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	1327,00		
d.3	kalk. własna	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego przylegającego do poboczny	m ²	1327,00		
Razem dział: Jezdnia;						
4	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu				
d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm	szt.	3,00		
d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (tarcze znaków A-7 i D-1 z folią odblaskową min. II generacji) A-7 - 1 szt. D-1 - 2 szt. T-6 - 2 szt.	szt.	5,00		
Razem dział: Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu						
5	45233250-6	Zjazdy indywidualne				
d.5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi w gr.kat.II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi.	m ³	39,60		
d.5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - podłoże ulepszone zjazdów z mieszanki kruszywa naturalnego wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³	26,40		
d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	264,00		
d.5	D 05.02.01	Podbudowa zjazdów indywidualnych z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	242,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, gr. 5 cm, zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową	m ²	183,00		
Razem dział: Zjazdy indywidualne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: