

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nowe Lubiejewo					
1 45233000-9 Roboty przygotowawcze					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych	m		
d.1		184,0+40,0	m	224,00	
				RAZEM	224,00
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza	m		
d.1		184,0+40,0	m	224,00	
				RAZEM	224,00
3	D 01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1		Frezowanie na połączeniach z istniejąca nawierzchnią 1,0*5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
4	D-01.02.04	Odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. do 8 cm	m		
d.1		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm mechanicznie - pozycja obejmuje również utylizację materiału z rozbiórki	m ²		
d.1		5,0*0,5	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
6	kalk. własna	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu 0,1-0,2 m ³	szt		
d.1		2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2 45233000-9 Jezdnia;					
7	D 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m ³ z transp.urobku samochod.samowyładowczymi.	m ³		
d.2		184*0,15*3,0+184*0,3*3,0+40*0,2*1,5*2	m ³	272,40	
				RAZEM	272,40
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³		
d.2		184,0*0,75*2*0,15<poszerzenie korony drogi>	m ³	41,40	
				RAZEM	41,40
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy	m ²		
d.2		jezdnia + pobocza 830,25+239,8+40,0*4,5	m ²	1250,05	
				RAZEM	1250,05
10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		5,0*184,0+40,0*4,5	m ²	1100,00	
				RAZEM	1100,00
11	D-05.03.05b	Wartwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową, szerokość 4,6 m	m ²		
d.2		jezdnia 184,0*4,6	m ²	846,40	
				RAZEM	846,40
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR 1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową, szerokość 4,5 m	m ²		
d.2		184,5*4,5	m ²	830,25	
				RAZEM	830,25
13	D-04.04.02	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		239,8	m ²	239,80	
				RAZEM	239,80
3 45233000-9 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu					
14	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm	szt.		
d.3		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
15	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - tarcza znaku A-7 z folią odlaskową II typu	szt.		
d.3		A-7 1,0	szt.	1,00	
		A-30 1,0	szt.	1,00	
		D-1 2,0	szt.	2,00	
		T-0			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,0	szt.	1,00	
		T-6a			
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	7,00
4	45233000-9	Zjazdy indywidualne			
16	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład.	m ³		
d.4		115,3*0,20	m ³	23,06	
				RAZEM	23,06
17	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - miejscowe poszerzenia korony zjazdów z mieszanki kruszywa naturalnego wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³		
d.4		115,3*0,1	m ³	11,53	
				RAZEM	11,53
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		115,3	m ²	115,30	
				RAZEM	115,30
19	D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z mieszanki kruszywa łamane-go frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.4		115,3	m ²	115,30	
				RAZEM	115,30