

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Dybki Ugorek - od km 0+004,6 do km 0+100						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	km	0,10		
2 d.1	kalk. własna	Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu 0,2-0,3 m3	szt	1,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45233220-7	Jezdnia;				
3 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m ³	95,40		
4 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³	50,40		
5 d.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m ²	442,50		
6 d.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	196,10		
7 d.2	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m ³	12,75		
8 d.2	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²	346,20		
9 d.2	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	346,20		
10 d.2	D 06.03.01	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	96,30		
11 d.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m ²	192,60		
Razem dział: Jezdnia;						
3	45233250-6	Zjazdy				
12 d.3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów	m ³	14,78		
13 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego, pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m ³	7,39		
14 d.3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	73,90		
15 d.3	D 04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²	73,90		
16 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m ²	114,00		
Razem dział: Zjazdy						
4	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu				
17 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,00		
18 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
Razem dział: Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: