

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Wschodnia - zakres do wniosku					
1 4510000-8 Roboty przygotowawcze					
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		190,0	m	190,00	
				RAZEM	190,00
2	d.1 kalk. własna	Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu 0,2-0,3 m ³ 2,0+4,0	szt		
				szt	6,00
				RAZEM	6,00
2 45233220-7 Jezdnia;					
3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m ³		
d.2		729,0*0,45	m ³	328,05	
				RAZEM	328,05
4	D 04.05.01	Wykonanie ulepszonych podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C 1,5/2. Pozycja obejmuje zakup, dowóz i wbudowanie gotowej mieszanki bądź stabilizację na miejscu po wcześniejszym przygotowaniu podłoża z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2		190,0*3,7+26,0<poszerzenie na łukach przy ul. Ostrowskiej>	m ²	729,00	
				RAZEM	729,00
5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m ²		
d.2		596,0+172,5	m ²	768,50	
				RAZEM	768,50
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		Krawężniki betonowe 15x22 cm przy jezdni 19,0+10,0+18,0+180,0*2+3,0	m	410,00	
				RAZEM	410,00
7	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m ³		
d.2		410,0*0,065	m ³	26,65	
				RAZEM	26,65
8	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		190,0*3,0+26,0<poszerzenie na łukach przy ul. Ostrowskiej>	m ²	596,00	
				RAZEM	596,00
9	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2		190,0*3,0+26,0<poszerzenie na łukach przy ul. Ostrowskiej>	m ²	596,00	
				RAZEM	596,00
10	D 06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego fr. 8/16 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2		(10,0+18,0+180,0*2-43,0<pobocza w ciągu zjazdów>)*0,5	m ²	172,50	
				RAZEM	172,50
11	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m ²		
d.2		95,0*1,0*2	m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
3 45233250-6 Zjazdy					
12	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów i placu manewrowego	m ³		
d.3		(110,5+(59,0-43,5)*0,3)*0,30	m ³	34,55	
				RAZEM	34,55
13	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i placu manewrowego	m ²		
d.3		110,5	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
14	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m ³		
d.3		59,0*0,065	m ³	3,84	
				RAZEM	3,84
15	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		Oporniki betonowe 12x20 cm na zjazdach 59,0	m	59,00	
				RAZEM	59,00
16	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza nawierzchni zjazdów, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3		110,5	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
17	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		110,5	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
4	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
18 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		A-7 1	szt.	1,00	
		A-30 1	szt.	1,00	
		D-46 1	szt.	1,00	
		D-47 1	szt.	1,00	
				RAZEM	4,00
20 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. poniżej 0.3 m2 (tabliczki)	szt.		
		T-0 1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00