

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Stare Lubiejewo ul. Wschodnia - zakres do wniosku</b>						
<b>1 45100000-8 Roboty przygotowawcze</b>						
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m	190,00		
d.1						
2	kalk. własna	Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu 0,2-0,3 m3	szt	6,00		
d.1						
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2 45233220-7 Jezdnia;</b>						
3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m <sup>3</sup>	328,05		
d.2						
4	D 04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C 1,5/2. Pozycja obejmuje zakup, dowóz i wbudowanie gotowej mieszanki bądź stabilizację na miejscu po wcześniejszym przygotowaniu podłoża z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	729,00		
d.2						
5	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m <sup>2</sup>	768,50		
d.2						
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	410,00		
d.2						
7	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m <sup>3</sup>	26,65		
d.2						
8	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	596,00		
d.2						
9	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	596,00		
d.2						
10	D 06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego fr. 8/16 mm - warstwa o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	172,50		
d.2						
11	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m <sup>2</sup>	190,00		
d.2						
<b>Razem dział: Jezdnia;</b>						
<b>3 45233250-6 Zjazdy</b>						
12	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - korytowanie pod konstrukcje zjazdów i placu manewrowego	m <sup>3</sup>	34,55		
d.3						
13	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów i placu manewrowego	m <sup>2</sup>	110,50		
d.3						
14	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m <sup>3</sup>	3,84		
d.3						
15	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	59,00		
d.3						
16	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza nawierzchni zjazdów, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	110,50		
d.3						
17	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	110,50		
d.3						
<b>Razem dział: Zjazdy</b>						
<b>4 45233290-8 Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu</b>						
18	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm	szt.	3,00		
d.4						
19	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4,00		
d.4						
20	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. poniżej 0.3 m2 (tabliczki)	szt.	1,00		
d.4						
<b>Razem dział: Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: