

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni ul. Bociańskiego w Komorowie **o długości 665,00 m**

I. Zakres prac do wykonania:

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu odcinka ulicy Bociańskiego w Komorowie polegającego na:

1. Frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej.
2. Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm na ruch KR 2 na jezdni głównej, zjazdach, skrzyżowaniach oraz parkingu.
3. Regulacji pionowej studzienek ściekowych oraz studni rewizyjnych.

II. Główny zakres prac obejmuje:

1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość do 2cm – frezowanie należy wykonać mechanicznie, jako frezowanie korekcyjne, w miejscach wynikających z konieczności dostosowania do właściwej niwelety i 2% spadków poprzecznych jezdni na prostych. Na łukach poziomych należy zachować istniejące spadki poprzeczne i na ich podstawie wyznaczyć miejsca frezowania nawierzchni. Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego i zostanie przewieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5km.
2. Wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm na ruch KR 2 na jezdni głównej, zjazdach, skrzyżowaniach i parkingu. Wykonanie nawierzchni asfaltowej należy wykonać na całej powierzchni jezdni oraz skrzyżowaniach, zjazdach i parkingu wg przedmiaru robót, minimalna grubość warstwy 5 cm.
3. Regulację pionową studzienek ściekowych oraz studni rewizyjnych. Wykonanie regulacji pionowej studzienek ściekowych oraz studni rewizyjnych należy wykonać przy użyciu pierścieni regulacyjnych. W przypadku niewielkiego zapadnięcia poziomowanie górnej części komina włączowego, nasady wpustu itp. należy wykonać przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych należy wykonać deskowania oraz ułożyć i zagęścić mieszanką betonową klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni. Osadzenie przykrycia studzienki lub studni rewizyjnej należy wykonać wykorzystując istniejące lub nowe materiały oraz ew. wyrównać zaprawą cementową.

Zaleca się, by oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z warunkami terenowymi i zakresem robót oraz zdobył wszelkie informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

III. Wykonawca na wykonane roboty udzieli 5 letniej gwarancji.

IV. Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym.

V. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zaopiniowanie w KP Policji oraz zatwierdzi w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego. Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez zarządcę drogi.

Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

- VI. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedstawić recepty wraz z badaniem typu i orzeczeniami jakości materiałów użytych do mas bitumicznych.