

**PREZDMIAR ROBÓT**

**na remont nawierzchni (nakładka) ul. Bociańskiego od Bramy nr 1 do ul. Cegielnianej**

L.p	OST	Opis kosztorysowy robót i ich wyliczenie	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bituminczej na średnią głębokość 2cm z transportem destruktu na odległość 5km . Destrukt pozostaje własnością Zamawiającego - odcinek od bramy do ul. Cegielnianej ; jezdnia główna 4389m <sup>2</sup> +odc. Miasta (10mx10m) + zatoka postojowa =4389m <sup>2</sup> +100m <sup>2</sup> + 188 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 677		
2	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5cm na ruch KR-2 wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową (jezdnia główna+parking+skrzyżowania) od bramy nr 1 do ul. Cegielnianej) + odc.Miasta(10x10)=4389m <sup>2</sup> +282m <sup>2</sup> +571m <sup>2</sup> +100m <sup>2</sup> =5342m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 342		
3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych, studni rewizyjnych studzienki ściekowe - 14 szt.; studnie rewizyjne - 10 szt.	szt.	24		
5	D.02.01.04	Roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy kontsrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu zatoki postojowej z transportem urobku na odległość 3km 47x2,5x0,35=41m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	41		
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu na odległość 5km	mb	55		
7	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 25cm na poszerzeniu zatoki postojowej 47x2=94m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	94		
8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm ustawione na ławie betonowej z oporem beton C12/15	mb	60		
					<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>	