

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowego na mieszkanie  
ADRES INWESTYCJI : Pałapus dz. nr 157/4  
INWESTOR : Gmina Ostrów Mazowiecka  
ADRES INWESTORA : ul.gen. Wł. Sikorskiego 5 ; 07-300 Ostrów Mazowiecka  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Waldemar Brzostek 07-300 Ostrów Maz.ul.Sienkiewicza 6 upr.UAN VI 7210/495/84 ,MAZ0260/  
OWOK/04 (ogólnobudowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 8.03.2017

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
8.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1	KNR 2-31	1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01		50+40	m	90.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR 0-11	1	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02		42.5+ 40	m <sup>2</sup>	82.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
3	KNR 2-23	1	Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-04		42.5*0.1 +40*0.1	m <sup>3</sup>	8.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
4	KNR 2-23		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - jako utwardzenie dojazdu do budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01		113+24	m <sup>2</sup>	137.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
5	NNRNKB	1	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ze spocznikiem 1,7 x 1,7 m - dla podjazdu dla niepełnosprawnych	m <sup>3</sup>		
d.1	202 0230c-01		(2.0*0.5*1.2)*2 + (1.170*1.70*1.2)*2	m <sup>3</sup>	7.174	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.174</b>
6	KNR-W 2-02	1	Okładziny schodów z kostki brukowej na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1120-01		12	m <sup>2</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	analiza indywidualna		Podjazd prefabrykowany dla niepełnosprawnych - metalowy ocynkowany	kpl.		
d.1		1	Zakup ,dostawa i montaż	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>