

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Ostrów Mazowiecka ul. Żale ("duże")					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.	m		
d.1		830.0	m	830.00	
				RAZEM	830.00
2	D-03.02.01	Regulacja pionowa dla skrzynek urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu 0,2-0,3 m3	szt		
d.1		33.0	szt	33.00	
				RAZEM	33.00
2	45233220-7	Jezdnia;			
3	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m3		
d.2		6271.5*0.45<śr.>	m3	2822.18	
				RAZEM	2822.18
4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m2		
d.2		830.0*7.5+46.5<poszerzenie na łukach przy skrzyżowaniu>	m2	6271.50	
				RAZEM	6271.50
5	D 04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2		
d.2		469.5*5.7+46.5<poszerzenie na łukach przy skrzyżowaniu>+15.0*(5.7+4.2)/2+17.0*4.2+15.0*(4.2+5.7)/2+(830.0-516.5)*5.7+51.5	m2	4781.00	
				RAZEM	4781.00
6	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m3		
d.2		1697.5*0.065	m3	110.34	
				RAZEM	110.34
7	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		Oporniki betonowe 12x20 cm przy jezdni (830.0-21.0)*2+52.5+(22.0+5.0)<na włączeniu i zakończeniu>	m	1697.50	
				RAZEM	1697.50
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału	m3		
d.2		((830.0-21.0)*2+52.5)*0.5<m2>	m3	835.25	
				RAZEM	835.25
9	D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza jezdni, z mieszanki kruszyw łamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu	m2		
d.2		469.5*5.0+46.5<poszerzenie na łukach przy skrzyżowaniu>+15.0*(5.0+3.5)/2+17.0*3.5+15.0*(3.5+5.0)/2+(830.0-516.5)*5.0+51.5	m2	4200.00	
				RAZEM	4200.00
10	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (kolor szary) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
d.2		469.5*5.0+46.5<poszerzenie na łukach przy skrzyżowaniu>+15.0*(5.0+3.5)/2+17.0*3.5+15.0*(3.5+5.0)/2+(830.0-516.5)*5.0+51.5	m2	4200.00	
				RAZEM	4200.00
11	D 06.03.01	Pobocza ze żwiru kruszonego fr. 5,6/11,2 i 11,2/22,4 mm mieszanka 1:1, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.2		830.0*0.75*2-260.9<pobocza w ciągu zjazdów>	m2	984.10	
				RAZEM	984.10
12	D 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przyległego	m2		
d.2		830.0*1.0*2	m2	1660.00	
				RAZEM	1660.00
3	45233000-9	Zjazdy			
13	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - korytowanie pod konstrukcje poszerzeń	m3		
d.3		(887.6-260.9)*0.35	m3	219.35	
				RAZEM	219.35
14	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m2		
d.3		407.4+480.2	m2	887.60	
				RAZEM	887.60
15	D-08.01.01	Ława z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża - beton C 12/15.	m3		
d.3		301.5*0.065	m3	19.60	
				RAZEM	19.60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej Oporniki betonowe 12x20 cm przy zjazdach 15.5*3+17.8+13+12.5+13+13.8+17.5+13.5+11.7+10+19.7+16.5+24+14.5+15+15+15	m m	 301.50	
				RAZEM	301.50
17 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie i poszerzenie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), pozycja obejmuje wykonanie wraz z zakupem i dowozem materiału (887.6-260.9)*0.20	m ³ m ³	 125.34	
				RAZEM	125.34
18 d.3	D-04.04.02	Podbudowa zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu 338.9+68.5	m ² m ²	 407.40	
				RAZEM	407.40
19 d.3	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (grafit), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 338.9+68.5	m ² m ²	 407.40	
				RAZEM	407.40
20 d.3	D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu 426.8+53.4	m ² m ²	 480.20	
				RAZEM	480.20
4	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
21 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm 4.0	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
22 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-12b 1 A-12c 1 A-30 1 B-35 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1.00 1.00 1.00 1.00	
				RAZEM	4.00
23 d.4	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. poniżej 0.3 m2 (tabliczki) T-0 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00

DC PRO
Dorota Chmiel
ul. 3 Maja 100/21
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP 7591471188, Regon 366693399