



PRZEKRÓJ NORMALNY
drogi gminnej nr drogi 260641 w kierunku Sielc - Pólki



KONSTRUKCJA JEZDNI:	
4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70
4cm	warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70
8cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
12cm	podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63
15cm	warstwa odsączająca
	grunt rodzimy $I_s=0,97$

UWAGI:

Konstrukcja jezdni = konstrukcja zjazdu

 <div>MATPROJEKT ul. Łąkowa 12; 05-135 Komornica</div>		<div>Data: 08.2018</div> <div>Skala: 1:20</div>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa drogi gminnej nr drogi 260641 w kierunku Sielc - Pólki		Rys nr: 3.1	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr ew. 415, 511, 519/1, 519/2 obr. 33 Sielc			
INWESTOR: Gmina Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5; 07-300 Ostrów Mazowiecka			
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ NORMALNY			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI <i>specjalność</i>	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz Jurczyk	MAZ/0410/PWOD/13 <i>drogowa</i>	