PRZEKRÓJ NORMALNY km 0+255
droga wewnętrzna ul. Sarnia



OPORNIK DROGOWY	
12 cm	opornik drogowy
25 cm	ława z betonu C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI:	
warstwa ścieralna z kostki betonowej behaton szary	8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	10cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63	15cm
warstwa odsączająca	10cm

POBOCZE UTWARDZONE	
kruszywo łamane kam.	10 cm

RZUT Z GÓRY km 0+255
droga wewnętrzna ul. Sarnia



MATPROJEKT	**MATPROJEKT Mateusz Jurczyk** ul. Łąkowa 12; 05-135 Komornica	Data:	04.2019
		Skala:	1:20
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO **Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Sarniej w miejscowości Komorowo**		Rys nr:	**3.3**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr ew. 223, 211/21, 210/20, 211/20, 210/19, 211/19, 210/16 obręb 0012 Komorowo			
INWESTOR:	Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5; 07-300 Ostrów Mazowiecka		
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWEJ WYS. CIŚNIENIA		

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ *specjalność*	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz Jurczyk	MAZ/0410/PWOD/13 *drogowa*	