



Szczegół zjazdu indywidualnego


Widok z góry



Przekrój B-B




Przekrój A-A



KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8 cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grafitowej
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
10 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm
10 cm	warstwa odsączająca

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15



 MATPROJEKT	MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12; 05-135 Komornica	Data: 03.2019	
		Skala: 1:50	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Sarniej w miejscowości Komorowo		Rys nr: 3.2	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr ew. 223, 211/21, 210/20, 211/20, 210/19, 211/19, 210/16 obręb 0012 Komorowo			
INWESTOR: Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5; 07-300 Ostrów Mazowiecka			
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI <i>specjalność</i>	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz Jurczyk	MAZ/0410/PWOD/13 <i>drogowa</i>	