


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SALI GIMNASTYCZNEJ  
skala 1:50

WYPOSAŻENIE SALI SPORTOWEJ

NAZWA	OPIS ARTYKUŁU	J.M.	IŁOŚĆ
1	Kotara grodząca	m2	114,45
	1		
2	Kotara grodząca tkanina + siatka, 2 szt. Dowyokości 3,0 m materiał nieprzeźroczysty, powyżej siatka o oczkach 2 x 4 cm. łącznie o wym. 15,06 x 7,60 m. Certyfikat bezpieczeństwa "B"	kpl	1
	2		
3	Siatki ochronne na okna	m2	96,00
	3		
4	Koszykówka	szt.	2 szt. (260 cm) i 4 szt. 150 cm
	4		
5	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180cm w zakresie 305-260cm Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	6
	5		
6	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180cm o grubości 10mm, na ramie metalowej, łączniktablicy do kosza Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	6
	6		
7	Ośłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180cm. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	6
	7		
8	Obwód do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	6
	8		
9	Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm	szt.	6
	9		
10	Słupki do siatkówki aluminiowe owalne, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl	1
	10		
11	Rama podłogowa z dekle	szt.	2
	11		
12	Oslony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5cm pokryta skademem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl	1
	12		
13	Siatka do siatkówki turniejowa z antenami, obszyta z czterech stron taśmą. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	1
	13		
14	Wieszak na siatkę	szt.	2
	14		
15	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	1
	15		
16	Piłka ręczna	para	1
	16		
17	Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, grubość splotu siatki 4-5mm. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	para	1
	17		
18	Gimnastyka	szt.	17
	18		
19	Drążek gimnastyczny - Słupki wykonane z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym. Słupki drążka wsuwane są w tuleje osadzoną na stałe w podłożu i usztywnianą przez ręczne dokręcanie mechanizmu blokady. Na tak osadzone słupki zakrepany jest drążek z regulowaną wysokością od podłoża 80 - 250 cm (co 10 cm). Słupek osadzony w tulei można demonstować. Drążek bezodciągowy, uniwersalny, wolnostojący, posiada jedno pole ćwiczebne.	kpl.	1
	19		
20	Elektroniczna tablica wyników sportowych o wym. 155 x 105 x 10	kpl.	1
	20		

LEGENDA:

- BOISKO DO SIATKÓWKI 18x9 m, BOISKO PEŁNOWYMIAROWE STANDARDOWE
- BOISKO DO KOSZYKÓWKI 24,60 x 12,40 m
- BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 24,60 x 12,40 m
- LIPIA BIAŁA SZEROKOŚĆ 5cm - SIATKÓWKA
- LIPIA CZERWONA SZEROKOŚĆ 5cm - KOSZYKÓWKA
- LIPIA NIEBIESKA SZEROKOŚĆ 5 cm - PIŁKA RĘCZNA
- UWAGA: LIPIA BIAŁA JEST LIPIA PRIORYTETOWA, LIPIA CZERWONA POD LIPIĄ BIAŁĄ A LIPIA NIEBIESKA ZAWSZE POD SPODEM.



Inwestor : Gmina Ostrów Mazowiecka,  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5  
07 - 300 Ostrów Mazowiecka

Lokalizacja : Stare Lubiejewo, ul. Szkolna, gm. Ostrów Mazowiecka,  
dz. ozn. nr geod. 573

Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOŁY  
ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM LUBIEJEWIE

Nazwa rysunku : PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  
SALI GIMNASTYCZNEJ

Skala : 1:50

Nr rysunku : A-15

Autorzy projektu : Specjalność : Nr uprawnień : Podpis :

BRANŻA ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow architektoniczna 608/86/Os

Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Zawartko architektoniczna St- 626 /83

Opracował: inż. Dorota Chrzanowska-Siwiek

Faza: Projekt budowlany Miejscowość, data: Czerwin, 15. 11. 2019 r.