

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - ULICY PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.981	km	0.981	
				RAZEM	0.981
2	KNR 2-31 0816-03 p.analogia D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - na śr. 80 cm Krotność = 1.33	m		
d.1		18.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR 2-31 0816-04 D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.1		1.87	m ³	1.870	
				RAZEM	1.870
4	KNR 4-04 1103-04 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (18,50m x 0,80m x 1,00m) + 1,87m ³	m ³		
d.1		16.67	m ³	16.670	
				RAZEM	16.670
5	KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km Krotność = 4	m ³		
d.1		16.67	m ³	16.670	
				RAZEM	16.670

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8					
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02	18,50 m x 0,20 m x 1,20 m			
	D-03.02.01.	4.44	m ³	4.440	
				RAZEM	4.440
7	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-	m		
d.2	0601-02	worowych z rur o śr. 80 cm			
	D-03.02.01.	18.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
8	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01	1,70 m3 x 4			
	D-03.02.01.	6.80	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
9	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
d.2	0610-01	18,50m x 0,80m x 1,00m			
	p.analogia	14.80	m ³	14.800	
	D-03.02.01.			RAZEM	14.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
10 d.3	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (980,75m x 4m) + (2 x 0,5 x 1,80m x 6,15m) + (2 x 0,5 x 2,60m x 0,65m) + (2 x 0,5 x 3,45m x 1,00m) + (2 x 0,5 x 1,35m x 4,65m) 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
11 d.3	KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. + 10 cm Krotność = 2 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
12 d.3	KNR 1 0202-06 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 3945,49 m2 x 0,30 m 1183.65	m ³ m ³	 1183.650	
				RAZEM	1183.650
13 d.3	KNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 1183.65	m ³ m ³	 1183.650	
				RAZEM	1183.650
14 d.3	KNR 2-31 1406-04 D-04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
15 d.3	KNR 2-31 1406-03 D-04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
16 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
17 d.3	KNR 2-31 0106-03 D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
18 d.3	KNR 2-31 0106-04 D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 4 cm Krotność = 4 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
19 d.3	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
20 d.3	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490
21 d.3	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 5 cm Krotność = 5 3945.49	m ² m ²	 3945.490	
				RAZEM	3945.490

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
22	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.4	0302-04	cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień			
	D-05.03.05.	(980,75m x 4m) + (2 x 0,5 x 1,80m x 6,15m) + (2 x 0,5 x 2,60m x 0,65m) + (2 x 0,5 x 3,45m x 1,00m) + (2 x 0,5 x 1,35m x 4,65m)	m ²	3945.490	
		3945.49			
				RAZEM	3945.490

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9					
23 d.5	Kalkulacja indywidualna DM-00.00.00.	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2 x 980,75m x 0,5m	m ²		
		980.75	m ²	980.750	
				RAZEM	980.750

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 ZJAZDY DO POSESJI					
24 d.6	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (4,00m x (2,00m + 1,75m + 1,20m + 1,25m + 1,60m + 1,35m + 1,00m + 0,95m + 1,15m + 1,25m + 1,55m + 1,85m + 1,65m + 1,00m + 1,60m + 1,75m + 1,70m + 1,30m + 1,65m + 1,50m + 2,25m + 1,20m + 1,70m)) + (4,00m x (1,90m + 1,30m + 1,05m + 1,05m + 0,95m + 2,40m + 1,55m + 1,00m + 1,50m + 1,20m + 1,10m + 1,35m + 0,90m + 1,00m + 1,30m)) 216.40	m ² m ²	 216.400	 216.400
25 d.6	KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. + 10 cm Krotność = 2 216.40	m ² m ²	 216.400	 216.400
26 d.6	KNNR 1 0202-06 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 216,40 m2 x 0,30 m 64.92	m ³ m ³	 64.920	 64.920
27 d.6	KNNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 64.92	m ³ m ³	 64.920	 64.920
28 d.6	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 216.40	m ² m ²	 216.400	 216.400
29 d.6	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 216.40	m ² m ²	 216.400	 216.400
30 d.6	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 5 cm Krotność = 5 138.00	m ² m ²	 138.000	 138.000
31 d.6	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 10 cm Krotność = 10 78.40	m ² m ²	 78.400	 78.400
32 d.6	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona - zjazdy do posesji) (4,00m x (2,00m + 1,75m + 1,20m + 1,25m + 1,60m + 1,35m + 1,00m + 0,95m + 1,15m + 1,25m + 1,55m + 1,85m + 1,65m + 1,00m + 1,60m + 1,75m + 1,70m + 1,30m + 1,65m + 1,50m + 2,25m + 1,20m + 1,70m)) 138.00	m ² m ²	 138.000	 138.000
33 d.6	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 92,00m x [(0,30m x 0,10m) + (0,16m x 0,10m)] 4.23	m ³ m ³	 4.230	 4.230
34 d.6	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej 23 x 4,00m 92.00	m m	 92.000	 92.000
35 d.6	KNR 2-31 0402-04 p.analogia D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 160,30m x [(0,30m x 0,07m) + (0,08m x 0,10m)] 4.65	m ³ m ³	 4.650	 4.650
36 d.6	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 7,40m + 6,40m + 8,50m + 7,00m + 7,30m + 6,60m + 7,40m + 7,50m + 7,20m + 6,00m + 7,30m + 7,70m + 7,10m + 6,50m + 6,30m + 5,90m + 6,00m + 6,70m + 7,20m + 6,50m + 6,40m + 7,40m + 8,00m 160.30	m m	 160.300	 160.300
				RAZEM	160.300