

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - ULICY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI WIELKIE					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01.	364,00 m + 10,00 m + 50,00 m			
		0.424	km	0.424	
				RAZEM	0.424

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (4,00m x (364,04m + 50,25m + 10,10m)) + (2 x 0,5 x 0,95m x 3,40m) + (2 x 0,5 x 1,40m x 4,70m) + (2 x 0,5 x 1,10m x 3,80m) + (2 x 0,5 x 1,25m x 4,20m) + (2 x 0,5 x 1,60m x 5,90m) + (2 x 0,5 x 0,80m x 4,45m) + (2 x 0,5 x 0,90m x 4,25m) + (2 x 0,5 x 1,50m x 6,15m) + (2 x 0,5 x 1,00m x 3,50m) + (2 x 0,5 x 1,35m x 4,55m) 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
3 d.2	KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. + 10 cm Krotność = 2 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
4 d.2	KNNR 1 0202-06 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 1752,50 m2 x 0,30 m 525.75	m ³ m ³	 525.750	 525.750
				RAZEM	525.750
5 d.2	KNNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 525.75	m ³ m ³	 525.750	 525.750
				RAZEM	525.750
6 d.2	KNR 2-31 1406-04 D-04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
7 d.2	KNR 2-31 1406-03 D-04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
8 d.2	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
9 d.2	KNR 2-31 0106-03 D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
10 d.2	KNR 2-31 0106-04 D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 4 cm Krotność = 4 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
11 d.2	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
12 d.2	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500
13 d.2	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 5 cm Krotność = 5 1752.50	m ² m ²	 1752.500	 1752.500
				RAZEM	1752.500

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

[illegible]

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9					
15 d.4	Kalkulacja indywidual- na DM- 00.00.00.	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2 x [(364,04m + 50,25m + 10,10m) x 0,5m]	m ²		
		424.39	m ²	424.390	
				RAZEM	424.390

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ZJAZDY DO POSESJI					
16 d.5	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (4,00m x (0,50m + 0,70m + 1,30m + 1,15m + 1,10m + 0,75m + 2 x 2,90m + 1,00m + 0,60m + 1,40m + 0,60m + 0,65m + 0,50m)) 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
17 d.5	KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. + 10 cm Krotność = 2 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
18 d.5	KNR 1 0202-06 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 64.20 m2 x 0,30 m 19.26	m ³ m ³	 19.260	
				RAZEM	19.260
19 d.5	KNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 19.26	m ³ m ³	 19.260	
				RAZEM	19.260
20 d.5	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
21 d.5	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
22 d.5	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 5 cm Krotność = 5 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
23 d.5	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona - zjazdy do posesji) 64.20	m ² m ²	 64.200	
				RAZEM	64.200
24 d.5	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 56,00m x [(0,30m x 0,10m) + (0,16m x 0,10m)] 2.58	m ³ m ³	 2.580	
				RAZEM	2.580
25 d.5	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej (12 x 4,00m) + 8,00m 56.00	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
26 d.5	KNR 2-31 0402-04 p.analogia D-08.03.01.	Ława pod obrzeże betonowa z oporem 82,10m x [(0,30m x 0,07m) + (0,08m x 0,10m)] 2.38	m ³ m ³	 2.380	
				RAZEM	2.380
27 d.5	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 5,00m + 5,40m + 6,60m + 6,30m + 6,00m + 5,50m + 13,80m + 6,00m + 5,20m + 6,80m + 5,20m + 5,30m + 5,00m 82.10	m m	 82.100	
				RAZEM	82.100