

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - ULICY ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIDRY					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01.				
		0.795	km	0.795	
				RAZEM	0.795
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1	0816-03				
	D-01.02.04.				
		7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych pod drogą - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
d.1	0816-02	Krotność = 1.3			
	p.analogia				
	D-01.02.04.				
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.1	0816-04				
	D-01.02.04.				
		2.34	m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	(7,50m x 0,60m x 1,00m) + (10,00m x 0,80m x 1,00m) + 2,34m ³			
	D-01.02.04.				
		14.84	m ³	14.840	
				RAZEM	14.840
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4			
	D-01.02.04.				
		14.84	m ³	14.840	
				RAZEM	14.840

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02	17,50 m x 0,20 m x 1,20 m			
	D-03.02.01.	4.20	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
8	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-	m		
d.2	0601-01	worowych z rur o śr. 60 cm			
	D-03.02.01.	7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-	m		
d.2	0601-02	worowych z rur o śr. 80 cm			
	D-03.02.01.	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01	1,70 m ³ x 4			
	D-03.02.01.	6.80	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
11	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
d.2	0610-01	17,50m x 0,60m x 1,00m			
	p.analogia				
	D-03.02.01.	10.50	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
12 d.3	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (794,85m x 4,00m) + (2 x 0,5 x 0,30m x 1,90m) + (2 x 0,5 x 2,80m x 11,30m) + (2 x 0,5 x 0,80m x 3,00m) + (2 x 0,5 x 1,60m x 5,40m) 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
13 d.3	KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. + 10 cm Krotność = 2 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
14 d.3	KNR 1 0202-06 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 3222,65 m2 x 0,30 m 966.79	m ³ m ³	 966.790	
				RAZEM	966.790
15 d.3	KNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 966.79	m ³ m ³	 966.790	
				RAZEM	966.790
16 d.3	KNR 2-31 1406-04 D-04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
17 d.3	KNR 2-31 1406-03 D-04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
19 d.3	KNR 2-31 0106-03 D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
20 d.3	KNR 2-31 0106-04 D-04.02.01.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 4 cm Krotność = 4 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
21 d.3	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
22 d.3	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650
23 d.3	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 5 cm Krotność = 5 3222.65	m ² m ²	 3222.650	
				RAZEM	3222.650

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
24	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.4	0302-04	cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień			
	D-05.03.05.	(794,85m x 4,00m) + (2 x 0,5 x 0,30m x 1,90m) + (2 x 0,5 x 2,80m x 11,30m) + (2 x 0,5 x 0,80m x 3,00m) + (2 x 0,5 x 1,60m x 5,40m)	m ²	3222.650	
		3222.65			
				RAZEM	3222.650

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9					
25 d.5	Kalkulacja indywidualna DM-00.00.00.	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm 2 x 794,85m x 0,50m	m ²		
		794.85	m ²	794.850	
				RAZEM	794.850

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 ZJAZDY DO POSESJI					
26 d.6	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (4,00m x (1,50m + 1,60m + 1,00m + 0,50m + 1,80m x 0,5 + 1,90m + 1,30m + 1,30m)) + (4,00m x (1,60m + 1,70m + 0,50m + 0,95m + 1,55m + 2,20m + 1,65m + 1,70m + 2,85m + 1,40m + 1,05m + 1,20m + 2,25m + 1,30m)) 127.60	m ² m ²	 127.600	
				RAZEM	127.600
27 d.6	KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. + 10 cm Krotność = 2 127.60	m ² m ²	 127.600	
				RAZEM	127.600
28 d.6	KNNR 1 0202-06 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 127,60 m2 x 0,30 m 38.28	m ³ m ³	 38.280	
				RAZEM	38.280
29 d.6	KNNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 38.28	m ³ m ³	 38.280	
				RAZEM	38.280
30 d.6	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 127.60	m ² m ²	 127.600	
				RAZEM	127.600
31 d.6	KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 127.60	m ² m ²	 127.600	
				RAZEM	127.600
32 d.6	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 5 cm Krotność = 5 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
33 d.6	KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. + 10 cm Krotność = 10 87.60	m ² m ²	 87.600	
				RAZEM	87.600
34 d.6	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona - zjazdy do posesji) (4,00m x (1,50m + 1,60m + 1,00m + 0,50m + 1,80m x 0,5 + 1,90m + 1,30m + 1,30m)) 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
35 d.6	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 28,00m x [(0,30m x 0,10m) + (0,16m x 0,10m)] 1.29	m ³ m ³	 1.290	
				RAZEM	1.290
36 d.6	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej 7 x 4,00m 28.00	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
37 d.6	KNR 2-31 0402-04 p.analogia D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 48,00m x [(0,30m x 0,07m) + (0,08m x 0,10m)] 1.39	m ³ m ³	 1.390	
				RAZEM	1.390
38 d.6	KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 6,60m + 6,60m + 7,80m + 6,80m + 6,00m + 7,20m + 7,00m 48.00	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000