

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45233120-6	Przebudowa ulicy na odcinku o nawierzchni gruntowej - km 2+670,72 do km 3+870,72			
1.1		45111200-0	Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	D- d.1. 01.01.01 1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
			1.2	km	1.200	
					RAZEM	1.200
2	D- d.1. 02.01.01 1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - wykopy pod utwardzenia poboczy. Utylizacja po stronie wykonawcy 1200*2*0.5*0.15	m ³		
				m ³	180.000	
					RAZEM	180.000
3	D- d.1. 02.01.01 1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - koryto pod jezdnię 4933*0.45	m ³		
				m ³	2219.850	
					RAZEM	2219.850
1.2		45233220-7	Przebudowa nawierzchni i utwardzenie poboczy			
4	D- d.1. 04.01.01 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
5	D- d.1. 04.05.01 2	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - gr. 10 cm Krotność = 0.5 4933	m ²		
				m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
6	D- d.1. 04.04.02 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
7	D- d.1. 04.04.02 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
8	D- d.1. 04.03.01 2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
9	D- d.1. 05.03.05 2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
10	D- d.1. 04.03.01 2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
11	D- d.1. 05.03.05 2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
			4933	m ²	4933.000	
					RAZEM	4933.000
12	D- d.1. 04.04.02 2	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
			1200*2*0.5	m ²	1200.000	
					RAZEM	1200.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	D-	KNR 2-01	Plantowanie poboczy	m ²		
d.1.	04.04.02	0506-07				
2			1200*2*0.5	m ²	1200.000	
					RAZEM	1200.000