
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych ulicy Lublinieckiej i Leśnej w m. Solarnia gmina Pawonków
ADRES INWESTYCJI : Solarnia gm. Pawonków
INWESTOR : Urząd Gminy w Pawonkowie
ADRES INWESTORA : Pawonków, ul.Zawadzkiego 7
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 2013-12-22

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-12-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111200-0	Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.816	km		
				km	0.816	
					RAZEM	0.816
2	D-02.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm - pod jezdnię 421.5+1939+393.7+374.6	m ²		
				m ²	3128.800	
					RAZEM	3128.800
3	D-02.01.01	KNR 2-31 0102-05 0102-06 analogia	Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. II-IV - 31 cm głębokości koryta 357.3	m ²		
				m ²	357.300	
					RAZEM	357.300
4	D-06.04.01	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 283	m		
				m	283.000	
					RAZEM	283.000
5	D-02.01.01	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III - z korytowania i oczyszczania rowu- utylizacja po stronie wykonawcy 3128.8*0.43+357.3*0.31+283*2.4*0.2	m ³		
				m ³	1591.987	
					RAZEM	1591.987
2		45233123-7	Przebudowa drogi			
6	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3128.80	m ²		
				m ²	3128.800	
					RAZEM	3128.800
7	D-02.01.01	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 9*0.6*1.0	m ³		
				m ³	5.400	
					RAZEM	5.400
8	D-02.01.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - ARTO A 110 PS 8	m		
				m	8.000	
					RAZEM	8.000
9	D-02.01.01	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 9*0.6*1.0	m ³		
				m ³	5.400	
					RAZEM	5.400
10	D-04.02.02	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa mrozoochronna z piasku zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 3128.80	m ²		
				m ²	3128.800	
					RAZEM	3128.800
11	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 396+1848+370+351.80	m ²		
				m ²	2965.800	
					RAZEM	2965.800
12	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 396+1848+370+351.80	m ²		
				m ²	2965.800	
					RAZEM	2965.800
13	D-04.04.02	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 18	szt.		
				szt.	18.000	
					RAZEM	18.000
14	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 396+1848+370+351.80	m ²		
				m ²	2965.800	
					RAZEM	2965.800
15	D-05.03.05 b	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 396+1848+370+351.80	m ²		
				m ²	2965.800	
					RAZEM	2965.800
16	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 396+1848+370+351.80	m ²		
				m ²	2965.800	
					RAZEM	2965.800

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	D-05.03.05 d.2 a	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 396+1848+370+351.80	m ² m ²	 2965.800	
					RAZEM	2965.800
18	D-02.01.01 d.2	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 816*2*0.5	m ² m ²	 816.000	
					RAZEM	816.000
3		45233250-6	Budowa zjazdów			
19	D-04.01.01 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 357.3	m ² m ²	 357.300	
					RAZEM	357.300
20	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 177*0.06	m ³ m ³	 10.620	
					RAZEM	10.620
21	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 177	m m	 177.000	
					RAZEM	177.000
22	D-08.01.01 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 264	m m	 264.000	
					RAZEM	264.000
23	D-04.04.02 d.3	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 357.3	m ² m ²	 357.300	
					RAZEM	357.300
24	D-05.03.23 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 357.3	m ² m ²	 357.300	
					RAZEM	357.300