

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta Lubliniec do miejscowości Kośmidry					
1	D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2.860	km	2.860	
				RAZEM	2.860
2	KNR 2-01 0105-02 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) wraz z załadunkiem i wywozem	szt.		
d.1		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 2-01 0105-04 D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) wraz z załadunkiem i wywozem	szt.		
d.1		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR 2-01 0126-01 p.analogia D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm załadunek i wywozem do 5 km	m ²		
d.1		5708.00	m ²	5708.000	
				RAZEM	5708.000
5	KNR 2-01 0505-04 D-01.02.02.	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III pobocza i przyległy teren	m ²		
d.1		2860.00	m ²	2860.000	
				RAZEM	2860.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8					
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - odtworzenie rowów przydrożnych 211.20	m ³		
d.2	0202-06 D-02.01.01.		m ³	211.200	
				RAZEM	211.200
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 5 km Krotność = 5 211.20	m ³		
d.2	0208-02 D-02.01.01.		m ³	211.200	
				RAZEM	211.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8				
8 d.3	KNR 2-31 0605-02 D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
		4.20	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
9 d.3	KNR 2-31 0605-06 p .analogia D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury żelbetowe typu VIPRO 2szt. x 4,50m	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
10 d.3	KNR 2-31 0605-08 p.analogia D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - rury żelbetowe typu VIPRO 3szt. x 4,50m	m		
		13.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
11 d.3	KNR 2-31 0605-08 p.analogia D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - rury żelbetowe typu VIPRO śr. 100 cm Krotność = 1.66	m		
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
12 d.3	KNR 2-33 0601-03 D-03.01.01.	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm - rury żelbetowe typu VIPRO śr. 200 cm 2szt. x 4,50m Krotność = 2	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
13 d.3	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01.	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
		10.26	m ³	10.260	
				RAZEM	10.260
14 d.3	KNR 2-01 0610-01 p.analogia D-03.01.01.	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
		57.62	m ³	57.620	
				RAZEM	57.620

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
15 d.4	KNNR 6 0113-03 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		5708.00	m ²	5708.000	
				RAZEM	5708.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
16 d.5	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02.	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		5708.00	m ²	5708.000	
				RAZEM	5708.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod 45233280-5					
17 d.6	KNR 2-31 0701-04 p.analogia D-07.05.01.	Poręcze ochronne sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m - balustrada U-12a wraz z fundamentem (blok kotwiący) 8szt. x 2,00m 16.00	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
18 d.6	KNR 2-33 0702-01 D-07.05.01.	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste - balustrada typu P-1 2 szt. x 6m x 0,042t 0.504	t t	 0.504	
				RAZEM	0.504