

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą (Lipie Śląskie) do miejscowości Lisowice					
1	D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.937	km	0.937	
				RAZEM	0.937
d.1	KNR 2-01 0126-01 p.analogia D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm załadunek i wywozem do 5 km	m ²		
		1874.00	m ²	1874.000	
				RAZEM	1874.000
d.1	KNR 2-01 0505-04 D-01.02.02.	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III pobocza i przyległy teren	m ²		
		937.00	m ²	937.000	
				RAZEM	937.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02				
	D-03.01.01.				
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - rury żelbetowe typu	m		
d.2	0605-08	VIPRO			
	p.analogia				
	D-03.01.01.				
		4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01				
	D-03.01.01.				
		1.80	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
d.2	0610-01				
	p.analogia				
	D-03.01.01.				
		5.40	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9				
8 d.3	KNNR 6 0113-03 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		1874.00	m ²	1874.000	
				RAZEM	1874.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9				
9	KNNR 6	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.4	0113-05				
	D-04.04.02.				
		1874.00	m ²	1874.000	
				RAZEM	1874.000