
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ulicy Topolowej w Łagiewnikach Wielkich
ADRES INWESTYCJI : Łagiewniki Wielkie gm. Pawonków
INWESTOR : Urząd Gminy Pawonków
ADRES INWESTORA : Pawonków ul. Zawadzkiego 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 2016-09-26

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-09-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-06.03.01	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 2*900*0.5	m ² m ²	 900.000	
					RAZEM	900.000
2	D-06.03.01	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III -ze ścięcia poboczy - utylizacja po stronie wykonawcy 2*900*0.5*0.10	m ³ m ³	 90.000	
					RAZEM	90.000
3	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 900*4.0	m ² m ²	 3600.000	
					RAZEM	3600.000
4	D-05.03.17	KNR 2-31 1101-03 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 10 cm - uzupełnienie większych wyboi 20	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000
5	D-05.03.17	KNR 2-31 1108-05 1108-08	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalaanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 3 cm z zastosowaniem skraparki przewoż- nej i walca 60	m ² m ²	 60.000	
					RAZEM	60.000
6	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 900*4.0	m ² m ²	 3600.000	
					RAZEM	3600.000
7	D-05.03.05 a	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 900*4.0	m ² m ²	 3600.000	
					RAZEM	3600.000