
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ulicy Dolnej w Lisowicach
ADRES INWESTYCJI : Lisowice ul. Dolna
INWESTOR : Urząd Gminy Pawonków
ADRES INWESTORA : Pawonków ul. Zawadzkiego 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 2016-09-26

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-09-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 150*4.20	m ² m ²	 630.000	
					RAZEM	630.000
2	D-04.01.01	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III -z korytowania - utylizacja po stronie wykonawcy 630*0.3	m ³ m ³	 189.000	
					RAZEM	189.000
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 150*4.20	m ² m ²	 630.000	
					RAZEM	630.000
4	D-04.04.02 b	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 150*4.20	m ² m ²	 630.000	
					RAZEM	630.000
5	D-04.04.02 b	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 150*4.0	m ² m ²	 600.000	
					RAZEM	600.000
6	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 150*4.0	m ² m ²	 600.000	
					RAZEM	600.000
7	D-05.03.05 a	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 150*4.0	m ² m ²	 600.000	
					RAZEM	600.000