

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.26	km km	 1.260	
				RAZEM	1.260
2 d.1	kalk własna	Projekt czasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm Krotność = 2 1261.45*2*0.7	m ² m ²	 1766.030	
				RAZEM	1766.030
4 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Podbudowy			
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5398.09	m ² m ²	 5398.090	
				RAZEM	5398.090
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1261.45	m ² m ²	 1261.450	
				RAZEM	1261.450
8 d.2	KNNR 6 0113-02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 - gr. 15 cm 5398.09	m ² m ²	 5398.090	
				RAZEM	5398.090
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 1261.45	m ² m ²	 1261.450	
				RAZEM	1261.450
3		Nawierzchnie			
10 d.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza 1261.45	m ² m ²	 1261.450	
				RAZEM	1261.450
4		Roboty wykończeniowe			
11 d.4	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1261.45*2*0.5	m ² m ²	 1261.450	
				RAZEM	1261.450