

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ulicy Kośmiderskiej relacji Pawonków – Kośmidry na terenie gm. Pawonków -
roboty uzupełniające
ADRES INWESTYCJI : Pawonków - Kośmidry
INWESTOR : Urząd Gminy w Pawonkowie
ADRES INWESTORA : Pawonków, ul.Zawadzkiego 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 2019-02-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.02.01	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
2	D-01.02.01	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
3	D-01.02.01	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km - w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
d.1			8*0,754	m ³	6,032	
					RAZEM	6,032
4	D-01.02.01	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km - utylizacja po stronie wykonawcy	mp		
d.1			24	mp	24,000	
					RAZEM	24,000
2			Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych			
5	D-02.01.01	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - odkopanie kabli do zabezpieczenia	m ³		
d.2			[588+1032]*0,6*1,2	m ³	1 166,400	
					RAZEM	1 166,400
6	D-02.01.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - AROT A 110 PS - kable elektroenergetyczne	m		
d.2			1032	m	1 032,000	
					RAZEM	1 032,000
7	D-02.01.01	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - AROT A 110 PS - kable teletechniczne	m		
d.2			588	m	588,000	
					RAZEM	588,000
8	D-02.01.01	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - zasypywanie zabezpieczonych kabli	m ³		
d.2			[588+1032]*0,6*1,2	m ³	1 166,400	
					RAZEM	1 166,400