

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ulicy Sienkiewicza w Gwoźdździejach, gm. Pawonków - wymiana w-wy ścieralnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza, Gwoźdździejach
INWESTOR : Gmina Pawonków
ADRES INWESTORA : 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
BRANŻA : drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Pokrzywiec
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-15

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
"CADAM" Adam Pokrzywiec
42-286 Koszęcin ul. Opiełki 3A
tel. 0608 330 641
e-mail: pokrzywiec@poczta.onet.pl
NIP 725 171 82 172 REGON 140631207

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-04-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podbudowy			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pod zjazdu	m ²		
d.1	0102-01	54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta - pod zjazdu - dodatkowo 10cm	m ²		
d.1	0102-02	Krotność = 2 54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - odwóz nadmiaru ziemi	m ³		
d.1	0202-06	(54*0,20)	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dodatkowo 9km	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 9 (54*0,20)	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.1	0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
2		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	242	m ²	242,000	
				RAZEM	242,000
8	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	242	m ²	242,000	
				RAZEM	242,000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	242	m ²	242,000	
				RAZEM	242,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
3		Elementy ulic			
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	30*0,07	m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.4	0505-04	84*0,5	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000