

Znak sprawy: ZP-7/2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Kośmidrach gm. Pawonków”.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Pawonków w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna referencje dla zad 1 na wykonanie instalacji elektrycznej w ogrodzie botanicznym w polegające na montażu 136 kpl słupków oświetleniowych wraz z układaniem kabli ?

Odpowiedź 1

Zamawiający uzna referencje dotyczące wyłącznie oświetlenia drogowego. Jeżeli wykonanie instalacji elektrycznej dotyczyło oświetlenia drogi w ogrodzie botanicznym to należy to udowodnić.


Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych dla każdego z zadań, które posłużyły do doboru opraw.


Prosimy o udostępnienie sylwetki oprawy.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie przedstawi obliczeń fotometrycznych dla każdego z zadań z uwagi na fakt, iż w obliczeniach zawarte są dane katalogowe oprawy, które mogą wskazywać na konkretnego producenta. Zamawiający dołącza krzywą rozsyłu oprawy przyjętej w obliczeniach.



Zamawiający przedstawia przykładową sylwetkę oprawy. Jednocześnie dopuszcza zastosowanie oprawy o innej stylistyce, ale o nie gorszych parametrach niż przyjęte w dokumentacji projektowej.



Pytanie 3

Czy oprawy mają współpracować z jakimś systemem sterowania? jeśli tak to z jakim?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie posiada centralnego systemu sterowania oprawami. Obwody przyłączone do obwodu oświetleniowego Tauron będą sterowane za pomocą istniejącego układu sterowniczego, obwody przyłączone do projektowanych szafek sterowniczych, będą sterowane poprzez zaprojektowany układ sterowniczy oparty na programatorze astronomicznym.

Pytanie 4

Czy oprawy mają posiadać możliwość redukcji mocy? prosimy o podanie profilu autonomicznej redukcji mocy do zaprogramowania w oprawach.

Odpowiedź 4

Nie

Pytanie 5

zad 1: projekt obejmuje montaż 101 kpl słupów i opraw, a przedmiar obejmuje 76 kpl. Które fragmenty oświetlenia z projektu należy ująć do wyceny, które nr słupów należy zamontować?

Odpowiedź 5

Zamawiający rezygnuje w tym momencie z zabudowy latarni nr: 40/2, 40/4, 57/35, 57/33, 57/31, 18/2, 18/4, 18/6, 18/8, 57/4, 57/52, 57/50, 57/48, 57/46, 57/44, 57/42, 57/40, 57/38, 57/27, 57/25, 24/26, 24/28, 24/29, 24/31, 24/33 (25 latarni)

Pytanie 6

zad 1: Z uwagi na to że w SO nr 1 i 2 ma być montowany zegar GPS, prosimy o bliższe informacje dot systemu sterowania oprawami. Czy oprawy mają posiadać wewnątrz jakiś sterownik?

Odpowiedź 6

Oprawy nie mają posiadać wewnętrznych sterowników. Sterowanie w szafach SO 1 i SO 2 będzie odbywać się poprzez zegar astronomiczny z synchronizacją czasu rzeczywistego za pomocą GPS.

Pytanie 7

zad 2: projekt obejmuje montaż 42 kpl słupów i opraw, a przedmiar obejmuje 33 kpl. Które fragmenty oświetlenia z projektu należy ująć do wyceny, które nr słupów należy zamontować?

Odpowiedź 7

Zamawiający rezygnuje w tym momencie z zabudowy latarni nr : 1/25, 1/20, 1/18, 1/16, 1/14, 1/12, 1/10, 1/8, 1/6 (9 latarni)

Pytanie 8

Czy w zakres wchodzi wycinka drzew i gałęzi?

Odpowiedź 8

Należy przewidzieć wycinkę gałęzi w zakresie pielęgnacji - nie wymagającej zgody na wycinkę.

Pytanie 9

Kto jest właścicielem dróg, na których będzie przebiegać wymiana?

Odpowiedź 9

Pas drogowy należy do Zamawiającego, jednakże część dróg znajduje się na działkach prywatnych. Zamawiający na etapie dokumentacji pozyskał zgody właścicieli działek objętych opracowaniem.

Pytanie 10

czy należy wykonać projekty organizacji ruchu i je zatwierdzić?

Odpowiedź 10

Pas drogowy jest własnością Zamawiającego, należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodnić z wymaganymi prawem instytucjami. Projekt czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych zatwierdza Starosta, w tym przypadku Starosta Lubliniecki.

Pytanie 11

Proszę o wyjaśnienie brakujących punktów w przedmiarze oświetlenia ulicy Stawowej w Kośmidrach:

- w przedmiarze brakuje punktu odnośnie linii kablowej YAKXS 4*70 od słupa nr 1 do szafki oświetleniowej 429 m

- brakuje również pozycji szafki oświetleniowej

czy wymienione pozycje należy wycenić czy nie ?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuję, że na rysunku nr 3.2. dotyczącym budowy oświetlenia ulicy Stawowej wkradł się błąd w opisie kabla relacji: stanowisko słupowe nr 1 przy ul. Stawowej - szafa oświetleniowa, zamiast kabla YAKXS 4x70mm² należy zastosować kabel YAKXS 4x35mm², zgodnie z innymi rysunkami dokumentacji projektowej, opisami oraz przedmiarem robót. Kabel ten jest ujęty w przedmiarze robót. Poprawiony schemat 3.2 Zamawiający dołącza w załączniku nr 1 .

W wycenie należy uwzględnić szafę oświetleniową zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar robót (załącznik nr 2).

WÓIT
mgr inż. Joanna Wons-Kleta

