



### Konstrukcja N3

kostka kamienna 15/17cm	15 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	4 cm
w-wa betonu	10 cm

#### UWAGA:

Rurę przepustu należy osadzić na ławie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20cm z zachowaniem dotychczasowych rzędnych  
 Umocnienie skarp i dna rowy przed wlotem i za wylotem należy wykonać na długości 1m



DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA  
 ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

*Nazwa i adres obiektu*

Przebudowa ul. Polnej w Koszvicach

*Tytuł rysunku*

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu P1

*Inwestor*

Gmina Pawonków

*Branża*

Drogowa

*Imię i nazwisko projektanta*

*Podpis*

*Nr rys.*

mgr inż. Rafał Popiołek

*Nr uprawnień*

SLK/7115/PBD/16

**5**

*Data*

VII.2020r.

*Skala*

1:25