

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA PRZEDSZKOLE
ADRES INWESTYCJI : WOJ. ŚLĄSKIE, POW. LUBLINIECKI, GM. PAWONKÓW, 42-772 ŁAGIEWNIKI MAŁE, UL. LUBLINIEC-
KA 30
INWESTOR : GMINA PAWONKÓW
ADRES INWESTORA : UL. LUBLINIECKA 16, 42-772 PAWONKÓW
WYKONAWCA ROBÓT : BIURO INŻYNIERSKIE Faustyn Recha
ADRES WYKONAWCY : ul. Wojska Polskiego 16, 42-287 Psary
BRANŻA : PROJEKTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marceli Stec

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robót jest pomocniczym elementem dokumentacji
 2. Materiały uwzględnione w kosztorysie, muszą mieć parametry nie gorsze niż podane w dokumentacji projektowej
 3. Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać obowiązujące przepisy
 4. Kosztorys ma charakter poglądowy i określa szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres
 5. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych wraz z analogiami oraz uśrednione ceny materiałów robocizny jak i sprzętu.
 6. Zestawione koszty robót nie stanowią ceny, a jedynie szacunkowa wartość, która powinna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę robót.
 7. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy do zamówienia materiałów budowlanych. Ilości oraz rodzaj materiałów, jakie należy zakupić, powinny być określone dopiero po weryfikacji na budowie uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora.
 8. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przed przystąpieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z zamówieniem
 9. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, wizja lokalna na miejscu robót
 10. Wskazane katalogi wycen nie są obowiązkowe przy wyliczeniu ceny i nie stanowią podstawy do rozliczeń oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania robót.
- Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Kosztorys należy traktować orientacyjnie. Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót opisanych w opracowanej dokumentacji. Przed zakupem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 0.01			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	1,62*3,01	m ²	4,876	
				RAZEM	4,876
2	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1103-01	1,2*0,75*0,8*0,5	m ³	0,360	
	analogia			RAZEM	0,360
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	1,2*0,75	m ²	0,900	
	1102-03			RAZEM	0,900
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1112-04	1,62*3,01	m ²	4,876	
				RAZEM	4,876
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,1*2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	1204-04	1,1*2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
7	KNNR 7	Drzwi przylukowe aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0503-08 z.o. 3.4.	1*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 7	Drzwi przylukowe aluminiowe - bez kosztów drzwi	m ²		
d.1	0503-08	1*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Pomieszczenie 0.02			
9	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0801-07	[OBEJMUJE 3 POMIESZCZENIA 0.02, 0.09, 0.10] 7,59+29,43+30,6	m ²	67,620	
				RAZEM	67,620
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr do 12 cm	m ³		
d.2	0349-02	[ŚCIANKA DZIAŁOWA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI 0.02-0.10] 0,12*3,2*4,39	m ³	1,686	
				RAZEM	1,686
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	[DRZWI MIĘDZY POM. 0.02 A 0.03] 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	[DRZWI MIĘDZY POM. 0.02 A 0.03] (0,9*2*0,25)	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
13	KNR 0-19	Demontaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.2	0928-04	(1,15*1,68)*2	m ²	3,864	
	analogia			RAZEM	3,864
14	KNR 2-02	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm - wypełnienie zdemontowanych okien	m ²		
d.2	0121-05	(1,15*1,68)*2	m ²	3,864	
	analogia			RAZEM	3,864
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	(2*0,8)	szt.	1,600	
	analogia			RAZEM	1,600
16	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - pominięto robociznę	m ²		
d.2	1204-03	0,8*2	m ²	1,600	
	analogia			RAZEM	1,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 7 d.2 0503-08 analogia	Drzwi przemykowe aluminiowe - bez kosztów drzwi [MONTAŻ DRZWI PRZE- CIWPOŻAROWYCH]	m ²		
		1*2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 d.2 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		5,77*4	m	23,080	
				RAZEM	23,080
20	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2,5*2*0,25	m ²	1,250	
				RAZEM	1,250
21	KNR 4-01 d.2 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej	m		
		2*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 4-01 d.2 0331-10	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento- wej	m		
		2,5*2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie o śr. 6 mm	t		
		0,013*0,67	t	0,009	
				RAZEM	0,009
24	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm	t		
		0,044*0,67	t	0,029	
				RAZEM	0,029
25	ZKNR C-2 d.2 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie HILTI; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 200 mm w betonie	szt.		
		[MONTAŻ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH W ISTNIEJĄCY MUR ZGODNIE Z RYS. PB-K-03]	szt.	24,000	
		12*2		RAZEM	24,000
26	ZKNR C-2 d.2 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie HILTI; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 200 mm w betonie	szt.		
		[MONTAŻ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH W ISTNIEJĄCY FUNDAMENT]	szt.	8,000	
		2*4		RAZEM	8,000
27	KNR 2-02 d.2 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³		
		(0,25*0,25*2,5)*2	m ³	0,312	
				RAZEM	0,312
28	KNR 4-01 d.2 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
29	KNR 4-01 d.2 0317-05 analogia	wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		3,7	m	3,700	
				RAZEM	3,700
30	KNR 4-03 d.2 1017-17	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w me- talu	otw.		
		7	otw.	7,000	
				RAZEM	7,000
31	KNR 4-06 d.2 0112-01 analogia	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
32	TZKNBK IV - d.2 68	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		mur gr. 1 ceg.; filary, nadproża płaskie, pilastry	m ³	0,086	
		3,44*0,1*0,25		RAZEM	0,086
33	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej gr do 12 cm	m ³		
		0,25*2,5*3,2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 3,44	m m	 3,440	 3,440
35	KNR-W 4-01 d.2 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 5,77*4	m m	 23,080	 23,080
36	KNR AT-43 d.2 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) 4,39*3,2	m ² m ²	 14,048	 14,048
37	KNR AT-43 d.2 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naswietli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
38	KNR AT-12 d.2 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 2*0,9	m ² m ²	 1,800	 1,800
39	KNR 2-02 d.2 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 4,39*3,2	m ² m ²	 14,048	 14,048
40	KNR 9-21 d.2 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² (4,39+1,25+2,45)*3,2	m ² m ²	 25,888	 25,888
41	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 13,68*3,2	m ² m ²	 43,776	 43,776
42	KNR 2-02 d.2 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 10,7	m ² m ²	 10,700	 10,700
3		Pomieszczenie 0.06/0.07			
43	KNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych [OBEJMUJE POMIESZCZENIE 0.04,0.07,0.06] 19,77+19,88+1,7	m ² m ²	 41,350	 41,350
44	KNR-W 4-01 d.3 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² [DRZWI MIĘDZY POM. 0.06 A 0.07, 0.06-0.03, 0.03-0.04] 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
45	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr do 12 cm [ŚCIANKA DZIAŁOWA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI 0.07-0.06,0.06-0.03,0.03-0.04] 0,12*3,2*(5,72+6,38+1,15+1,48)	m ³ m ³	 5,656	 5,656
46	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami [DRZWI MIĘDZY POM. 0.06 A 0.08] (0,9*2*0,25)	m ³ m ³	 0,450	 0,450
47	KNR 2-02 d.3 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.43	m ² m ²	 41,350	 41,350
4		Pomieszczenie 0.06/0.02			
48	KNR-W 4-01 d.4 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 1,7*4	m m	 6,800	 6,800
49	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 0,5*3,2*4	m ² m ²	 6,400	 6,400
50	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0,25*3,2*0,25)+(0,25*3,2*0,1)	m ³ m ³	 0,280	 0,280
				RAZEM	0,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01 d.4 0331-10	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej 2,5*2	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
52	KNR 2-02 d.4 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm 0,013/3	t		
			t	0,004	
				RAZEM	0,004
53	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm 0,044/3+0,003	t		
			t	0,018	
				RAZEM	0,018
54	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 16 mm i większej 0,044/3	t		
			t	0,015	
				RAZEM	0,015
55	ZKNR C-2 d.4 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie HILTI; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 200 mm w betonie [MONTAŻ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH W ISTNIEJĄCY MUR ZGODNIE Z RYS. PB-K-03] 12+4	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
56	ZKNR C-2 d.4 0703-06 analogia	Montaż kotew chemicznych w systemie HILTI; wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 200 mm w betonie [MONTAŻ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH W ISTNIEJĄCY MUR ZGODNIE Z RYS. PB-K-03] 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57	KNR 2-02 d.4 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane (0,25*0,25*2,5)+(0,1*0,25*2,5)	m³		
			m³	0,219	
				RAZEM	0,219
58	KNR 4-01 d.4 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,36	m		
			m	1,360	
				RAZEM	1,360
59	KNR 4-01 d.4 0317-05 analogia	wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 1,36	m		
			m	1,360	
				RAZEM	1,360
60	KNR 4-03 d.4 1017-17	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu 3	otw.		
			otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
61	KNR 4-06 d.4 0112-01 analogia	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
62	KNR-W 4-01 d.4 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 1,7*4	m		
			m	6,800	
				RAZEM	6,800
5		Pomieszczenie 0.03/0.06/0.07			
63	KNR AT-43 d.5 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) (6,41+4,42+3,8+0,92+0,54+2,2)*3,2	m²		
			m²	58,528	
				RAZEM	58,528
64	KNR AT-43 d.5 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (3*(0,8*2))+0,9*2	m²		
			m²	6,600	
				RAZEM	6,600
66	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m² fabrycznie wykończone 3*(0,8*2)	m²		
			m²	4,800	
				RAZEM	4,800
67	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m² fabrycznie wykończone (0,9*2)	m²		
			m²	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 2-02 d.5 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (6,41+4,42+3,8+0,92+0,54+2,2)*3,2*2	m ²		
			m ²	117,056	
				RAZEM	117,056
69	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 13,68*3,2	m ²		
			m ²	43,776	
				RAZEM	43,776
70	KNR-W 2-02 d.5 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe 2*1,26*1,5	m ²		
			m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
71	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 2*0,9*1,5	m ²		
			m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
72	KNR 2-15 d.5 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
73	KNR 2-15 d.5 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 19	m		
			m	19,000	
				RAZEM	19,000
74	KNR 4-01 d.5 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 32	m		
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
75	KNR-W 2-15 d.5 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o po- łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 42	m		
			m	42,000	
				RAZEM	42,000
76	KNR-W 2-15 d.5 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
77	KSNR 4 d.5 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywal- kową stojącą 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
78	KNNR 4 d.5 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79	KSNR 4 d.5 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KSNR 4 d.5 0213-06	Brodziki z baterią natryskową 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KNR-W 2-15 d.5 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82	KNR 2-02 d.5 1118-10 z. sz. 5.7.b	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Wg rysunku. 7,48	m ²		
			m ²	7,480	
				RAZEM	7,480
83	KSNR 4 d.5 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywal- kową stojącą 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pomieszczenie 0.05			
84	KNNR 3 d.6 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych [OBEJMUJE POMIESZCZENIE 0.05] 10,64	m ²		
			m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
85	KNR 4-01 d.6 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej gr do 12 cm [ŚCIANKA DZIAŁOWA POMIESZCZENIE 0.05] 0,12*3,2*3,1	m ³		
			m ³	1,190	
				RAZEM	1,190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR AT-43 d.6 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) 3,1*3,2	m ² m ²	 9,920	 9,920
87	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,8*2	m ² m ²	 1,600	 1,600
88	KNR 2-02 d.6 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2	m ² m ²	 1,600	 1,600
89	KNR AT-43 d.6 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
90	KNR 2-02 d.6 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.84	m ² m ²	 10,640	 10,640
7		Pomieszczenie 0.08			
91	KNR-W 4-01 d.7 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 [DRZWI MIĘDZY POM. 0.02 A 0.08, POM. 0.06 A 0.08] 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
92	KNR 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami [DRZWI MIĘDZY POM. 0.02 A 0.08] (1*2*0,25)	m ³ m ³	 0,500	 0,500
93	KNR-W 4-01 d.7 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (2,05*1,1)	m ² m ²	 2,255	 2,255
94	KNR 2-02 d.7 1204-04 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - pominięto robociznę (2,05*1,1)	m ² m ²	 2,255	 2,255
95	KNR 7 d.7 0503-08 analogia	Drzwi przymykowe aluminiowe - bez kosztów drzwi [MONTAŻ DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH] (2,05*1,1)	m ² m ²	 2,255	 2,255
8		Pomieszczenie 0.09			
96	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 [DRZWI MIĘDZY POM. 0.09 A 0.08] 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
97	KNR 4-01 d.8 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami [DRZWI MIĘDZY POM. 0.09 A 0.08] (0,9*2*0,25)+(1*2*0,25)	m ³ m ³	 0,950	 0,950
98	KNR 9-21 d.8 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 32,8*3,2	m ² m ²	 104,960	 104,960
99	KNR 2-02 d.8 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 4,39*3,2	m ² m ²	 14,048	 14,048
100	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 37,18*3,2	m ² m ²	 118,976	 118,976
101	KNR 2-02 d.8 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 57,67	m ² m ²	 57,670	 57,670
9		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR 4-04 d.9 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		153,49	m ²	153,490	
				RAZEM	153,490
103	KNR 9-09 d.9 0302-01	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m ²		
		153,49	m ²	153,490	
				RAZEM	153,490
10		branża elektryczna według oddzielnego opracowania			
104	kalk. własna	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WG ODDZIELNEGO OPRAWOWANIA	kpl.		
d.10		[SZACOWANY WSTĘPNY KOSZT]	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pomieszczenie 0.01				0,00
2	Pomieszczenie 0.02				0,00
3	Pomieszczenie 0.06/0.07				0,00
4	Pomieszczenie 0.06/0.02				0,00
5	Pomieszczenie 0.03/0.06/0.07				0,00
6	Pomieszczenie 0.05				0,00
7	Pomieszczenie 0.08				0,00
8	Pomieszczenie 0.09				0,00
9	Sufit				0,00
10	branża elektryczna według oddzielnego opracowania				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł