

**PYT. 1** Projekt powołuje się na projekty techniczne branżowe instalacji elektrycznej, wod-kan oraz co i wentylacji, - brak tych projektów w dokumentacji technicznej, natomiast przedmiar obejmuje tylko 1 pozycję jako kpl instalacji elektrycznej- czy w kalkulacji powinno brać się pod uwagę wykonanie ww instalacji?

**ODP.1** Nie wykonano ścisłego projektu instalacji elektrycznej. Należy ją wykonać w oparciu o docelowe zainstalowanie urządzeń elektrycznych.

**PYT.2** W przedmiarze nie jest ujęte wykonanie izolacji wygłuszającej na stropie wełną mineralną, paroizolacji oraz niezbędnych dodatkowych warstw z płyt karton gips dla uzyskania stropu p. poż, oraz brak wykonania rozbiórki ślepego pułapu w stropie drewnianym- czy roboty te mają być ujęte w kalkulacji?.

**ODP.2** W przedmiarze w poz.102 ujęto rozbiórki warstw sufitu. W warstwie sufitu należy uwzględnić wypełnienie wełną mineralną. W poz. 103 ujęto systemowy sufit Knauf do wykonania. Można wykonać inny, zachowując parametry zgodne z wymogami ochrony p.poż. – RE160.

**PYT.3** Proszę opisać wymagania dotyczące wykładzin podłogowych i czy nie będzie zachodzić konieczność wykonania warstw samopoziomujących pod wykładzinami,

**ODP.3** Dokładny zakres wymiany zostanie podany w trakcie całkowitej odkrywki wykładzin podłóg.

**PYT.4** Poz 70 w kosztorysie- proszę o opisanie typu ścianek,

**ODP.4** Ścianki systemowe między kabinami z płyty laminowanej MFP. Wysokość kabiny 150cm.

**PYT.5** Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert ?

**ODP.5** Tak. Termin składania ofert przedłużono do 28.07.2021r.

**PYT.6** Jakie obwody elektryczne mają się znaleźć w budynku (ile oświetleniowych, ile gniazd 1-fazowych oraz 3-fazowych)?

**ODP.6** Jak w odp.1

**PYT.7** Jaki rodzaj oświetlenia?

– podstawowe (jaki rodzaj?)

– miejscowe (jaki rodzaj?)

**ODP.7** Jak w odp.1

**PYT.8** Czy w budynku ma znaleźć się oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne?

**ODP.8** Tak

**PYT. 9** Jaki urządzenia elektryczne powyżej 1,5 kW będą zainstalowane w obiekcie, np. podgrzewacz wody, bojler?

**ODP.9** Przepływowy podgrzewacz wody.

**PYT.10** Czy wykonać instalację niskonapięciową (internet)?

**ODP.10** Nie

**PYT.11** Czy obiekt poza funkcją przedszkola, przeznaczony będzie na inne cele, np. lokal wyborczy, miejsce spotkań?

**ODP.11** Nie

**PYT.12** Czy w budynku ma zostać zainstalowany awaryjny wyłącznik prądu?

**ODP.12** Tak (w wiatrołapie)

**PYT.13** Czy jest wykonany projekt instalacji elektrycznej?

**ODP.13** Nie ma wykonanego projektu instalacji elektrycznej.

**PYT.14** W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących:

- wykonania pasów na wys. stropu o szer. 0,8. I klasie odporności EI30
- wykonania wentylacji (wymuszona czy grawitacyjna?)
- wyposażenie, np. blat odkładczy, zmywarka, szafa przelotowa, balustrada itp.
- pas elewacji z materiały niepalnego o klasie odporności EI60 i szer. 2m pomiędzy otworami okiennymi, a otworem drzwiowym.
- wyposażenie budynku w gaśnice

Te roboty są uwzględnione na rysunkach oraz w projekcie, czy mają zostać wyliczone w kosztorysie?

**ODP.14** Tak, wszystkie roboty mają być wliczone 9z wyjątkiem wyposażenia: np. zmywarka). Zakładamy wentylację grawitacyjną.

**PYT.15** Po dokonaniu oględzin stwierdzono, że istniejąca posadzka nie nadaje się do położenia nowych wykładzin. Należy zerwać istniejącą posadzkę, wykonać izolację oraz wykonać wylewkę betonową o gr. ok. 5-6 cm.

**ODP.15** dokładny zakres wymiany zostanie podany w trakcie całkowitej odkrywki wykładzin podłóg.

**PYT.16** Z jakich płyt wykonać sufit podwieszany? Z płyt zwykłych czy ognioodpornych?

**ODP.16** Sufit podwieszany należy wykonać w systemie odpowiadającym odporności ogniowej REI60 (wg dokumentacji), np. Knauf lub równoważny.

**PYT.17** W stawianych ściankach działowych powinna zostać użyta wełna wygłuszająca?

**ODP.17** tak.

**PYT.18** W jaki sposób będzie ogrzewana woda?

**ODP.18** Woda będzie ogrzewana z przepływowego podgrzewacza wody.


**PYT.19** Czy wszystkie drzwi mają być przeciwpożarowe? Proszę o doprecyzowanie, które drzwi należy zakupić, jakie oraz o jakiej klasie odporności przeciwpożarowej.

**ODP.19** Określone w dokumentacji technicznej (elementy związane z ochroną p.poż oznaczone kolorem niebieskim).

**PYT.20** W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wyniesienia, wywieżenia oraz utylizacji gruzu.

**ODP.20** tak, należy usunąć zalegający gruz i inne odpady wynikające z prowadzonych robót budowlanych.

**GMINA PAWONKÓW**  
ul. Lubliniecka 16  
42-772 PAWONKÓW  
Tel. 34 353 41 00  
NIP 575-18-65-128

**W Ó J T**  
  
mgr inż. Joanna Wons-Kleta