

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI LISOWICE I DRALINY - BUDOWA ODCIN-
KA WODOCIĄGU ORAZ POMPOWNI
ADRES INWESTYCJI : ul. Malinowa, Mickiewicza 42-700 Lisowice
INWESTOR : GMINA PAWONKÓW
ADRES INWESTORA : ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Kulik
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 24*0,4*0,7	m ³ m ³	 6,720	
				RAZEM	6,720
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 2*24	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x16mm ² 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x16mm ² 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 24*0,4*0,7	m ³ m ³	 6,720	
				RAZEM	6,720
6	KNNR 5 0605-06	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV - FeZn 30x4 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręta stalowy ocynkowany fi 18mm 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0401-01	Złącze kablowe ZK zgodnie z DP 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	analiza własna	Instalacja elektryczna w pompowni kontenerowej wg rys. 5 DP 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000