

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lompy
ADRES INWESTYCJI : ul. Lompy Łagiewniki Wielkie .
INWESTOR : Gmina Pawłonków
ADRES INWESTORA : ul Lubliniecka 16. 42-772 Pawłonków
WYKONAWCA ROBÓT : inż.Adam Lipiński
ADRES WYKONAWCY : ul Kosmonautów 14 42-660 Kalety
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : wrzesień.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,250	km km	 1,250	
				RAZEM	1,250
2 d.1	KNR AT-03 0102-03/04 D-01,02,04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 18,00	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.1	Kalkulacja własna D- 01,02,04	Składowanie i utylizacja destruktu asfaltowego. 1,62	m ³ m ³	 1,620	
				RAZEM	1,620
4 d.1	KNP 02 0318-01.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane 200	m m	 200,000	
				RAZEM	200,000
2		D-02.00.00 - Roboty ziemne- Kod CPV 45100000-8			
5 d.2	KNR 2-01 0217-06 D- 04,01,01,	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1,4	m ³ m ³	 1,400	
				RAZEM	1,400
6 d.2	KNNR 6 0101-03 D- 04,01,01,	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 297,8	m ² m ²	 297,800	
				RAZEM	297,800
7 d.2	KNNR 1 0206-02 D- 04,01,01,	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 1,4	m ³ m ³	 1,400	
				RAZEM	1,400
8 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 1500	m ³ m ³	 1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
9 d.2	KNNR 1 0208-02 D- 04,01,01,	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 1500	m ³ m ³	 1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
3		Podbudowy - Kod CPV 45233000-9			
10 d.3	KNR AT-03 0201-03 D- 04,05,01 ana- logia	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,50 MPa, 5093	m ² m ²	 5 093,000	
				RAZEM	5 093,000
11 d.3	KNNR 6 0113-03 D- 04,04,02,	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5093	m ² m ²	 5 093,000	
				RAZEM	5 093,000
12 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (nawierzchnia pobocza) 1250	m ² m ²	 1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
4		Nawierzchnie - Kod cpv 45233000-9			
13 d.4	KNR AT-03 0301-02 D- 05,03,05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (AC 16W) 50/70 5093	m ² m ²	 5 093,000	
				RAZEM	5 093,000
14 d.4	KNR AT-03 0302-02 D- 05,03,13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (AC 11S) 50/70 5093	m ² m ²	 5 093,000	
				RAZEM	5 093,000
15 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14,1	m ² m ²	 14,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		D-08,00,00- Elementy ulic - Kod CPV 45233000-0		RAZEM	14,100
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04 D-08,02,01	5,55	m ³	5,550	
				RAZEM	5,550
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)	m		
d.5	0403-03 D-08,02,01	37	m	37,000	
				RAZEM	37,000