

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

37535200  
37535240  
45000000  
45112720  
45112723  
45233200  
45233222  
45236210  
45340000  
45342000  
31520000-7

NAZWA INWESTYCJI: Plac zabaw Pawonków  
NAZWA INWESTORA: Gmina Pawonków  
ADRES INWESTORA: 42-772 Pawonków  
ul. Lubliniecka 16

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-27

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2023-04-27

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	kalk. własna	Dostawa i montaż Tablic Edukacyjnych modułowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Piaskownica HDPE 4x5m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Kolejka linowa - tyrolka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Huśtawka sprężynowa - deska surfingowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Huśtawka sprężynowa - 4 osobowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Huśtawka sprężynowa - autko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Zestaw zabawowy z 4 zjeżdżalnikami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Zestaw gimnastyczny - ścieżka zdrowia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Karuzela typu Swing	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Domek dla dzieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Huśtawka wagowa	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa - bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Karuzela tarczowa z siedziskami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Zestaw gimnastyczny sześciokątny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Piramida linowa	szt		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniąmi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa 3 stanowiskowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Zestaw gimnastyczny - Street work out	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Kuchnia błotna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 1 0401-02 analogia	Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat. gruntu III-IV	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
22	KNNR 1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV	m3		
		140	m3	140,000	
				RAZEM	140,000
23	KNR-W 2-01 0203-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		140	m3	140,000	
				RAZEM	140,000
24	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m3		
		140	m3	140,000	
				RAZEM	140,000
25	KSNR 1 0315-04	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV z odkładu	m3		
		140	m3	140,000	
				RAZEM	140,000
26	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
27	KNR 2-21 0218-06	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przrzutem na skarpach o nachyleniu ponad 1:2	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
28	kalk. własna	Ścieżka sensoryczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	Skrzynia warzywno - zielona	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
30	kalk. własna	Kompostownik z szybą	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	kalk. własna	Stacja naprawy rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalk. własna	Stojak na rowery	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
33	kalk. własna	Kosz do segregacji odpadów	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
34	kalk. własna	Ławo - stół	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
35	kalk. własna	Leżaki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36	kalk. własna	Altana	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - nawierzchnia SBR	m3		
		300	m3	300,000	
				RAZEM	300,000
38	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - nawierzchnia SBR	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
39	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - nawierzchnia SBR	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
40	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - nawierzchnia SBR Krotność = 2	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
41	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni typu SBR	m2		
		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
42	KNCK-1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat. III-IV - nawierzchnia z mat przerostowych	m2		
		366	m2	366,000	
				RAZEM	366,000
43	kalk. własna	Dostawa i montaż mat przerostowych	m2		
		366	m2	366,000	
				RAZEM	366,000
44	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - kostka brukowa	m3		
		19	m3	19,000	
				RAZEM	19,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kostka brukowa	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
46	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kostka brukowa	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
47	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kostka brukowa Krotność = 2	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
48	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
49	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
50	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
51	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
52	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
53	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp solarnych	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
54	kalk. własna	Głóg dwuszyjkowy Paul'S Scarlet	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
55	kalk. własna	Drzewa owocowe karłowate	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
56	kalk. własna	Klon Pospolity 'Globossum	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
57	kalk. własna	Rozplenica japońska	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
58	kalk. własna	Werbena patagońska	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
59	kalk. własna	Miskant chiński 'Gracimillus	szt		
		24	szt	24,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>24,000</b>
60	kalk. własna	Nasadzenia do skrzyń	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
61	kalk. własna	Pole pod warzywa i owoce - przygotowanie gleby	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
62	kalk. własna	Nasadzenia poletek uprawnych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
63	kalkulacja własna	Ławki	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	<b>16,000</b>
64	kalkulacja własna	Tablica regulaminowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
Spis treści		8