

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY POMIAROWE- CPV 74225000-2			
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $45,24 \times 29,28 \times 0,0001 = 0,132$	0,132		ha
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg i ogrodzeń w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 obrzeża $289,04 \times 0,001 = 0,289$ ogrodzenie $162,00 \times 0,001 = 0,162$	0,451		km
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0			
3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm $45,24 \times 29,28 = 1\,324,627$	1 324,627		m2
4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód do 5 t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $(0,6 \times 0,6 \times 1,0) \times ((162/3) + 1) = 19,8$ $0,8 \times 0,8 \times 1,0 \times 2 = 1,28$ $0,4 \times 0,4 \times 1,0 \times 4 = 0,64$ $0,35 \times 0,35 \times 1,0 \times 2 = 0,245$ $(44,0 + 26,0) \times 2 \times (0,36 \times 0,15) = 7,56$	29,525		m3
5 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 30 m, kategoria gruntu IV $1324,627 \times 0,2 = 264,925$	264,925		m3
3 UKSZTAŁTOWANIE TERENÓW SPORTOWYCH - CPV - 45112720-8			
6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	1 324,627		m2
4 PODBUDOWA - CPV - 45236100-1			
7 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm /10-cm/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	1 324,627	2,00	m2
8 Izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.) - geowłóknina	1 144,000		m2
9 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod nawierzchnie poliuretanowe	1 144,000		m2
10 Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na jezdniach, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm $48,59 + 113,1 = 161,69$	161,690		m2
11 Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na jezdniach, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy /do 15 cm/	161,690	3,00	m2
12 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 4 cm $1144,0 + 161,69 = 1\,305,69$	1 305,690		m2
5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE - CPV - 45233222-1			