

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
13 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem	48,590		m2
14 Wykonanie komunikacji wewnętrznej boiska z płyt ażurowych typu "Krata" o wymiarach 90x60x10·cm	113,100		m2
15 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem $\frac{(26,0+44,0)*2*0,26*0,15}{= 5,46}$	5,460		m3
16 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	289,040		m
6 NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA CPV - 45233220-7			
17 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	1 144,000		m2
18 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	1 144,000		m2
7 BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ - CPV - 45233200-1			
19 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa stadionów sportowych typu "EPDM" gr. 16-mm $26,0*44,0 = 1 144,0$	1 144,000		m2
8 SPRZĘT SPORTOWY I MAŁA ARCHITEKTURA - CPV - 45236100-1			
20 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego fundamenty o objętości 0.15 m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 bramki do mini piłki $0,4*0,4*1,0*4+0,25*$ nożnej $0,25*0,8*4 = 0,84$ siatkówka $0,4*0,4*1,0*2 = 0,32$	1,160		m3
21 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego fundamenty o objętości 0.50 m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 koszykówka $0,8*0,8*1,0*2 = 1,28$	1,280		m3
22 Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
23 Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
24 Osadzenie elementów stalowych śruby stojaka metalowego do koszykówki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
25 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek stojaki do siatkówki i kometki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
26 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek stojaki do koszykówki metalowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
27 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek bramki stalowo-drewniane do piłki ręcznej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
28 Osadzenie elementów stalowych ramka do pokrywek na tuleje (siatkówka) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
29 Montaż elementów widowni - typowe ławki boiskowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt