

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
30 Montaż elementów widowni - kosze na śmieci R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
9 OGRODZENIE SIATKOWE WYSOKOŚCI 410-CM - CPV - 45342000-6			
31 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego fundamenty o objętości 0.50 m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $\frac{((162,00/3,0)+1)*0,6*0,6*1,0}{= 19,8}$	19,800		m3
32 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0-m z rur stalowych wys. 3 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	162,000		m
33 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m dodatek za każdy 1 m wys. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	162,000		m
34 Ogrodzenie boiska sportowego - brama o wymiarach 200*250 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
35 Ogrodzenie boiska sportowego - furtka o wymiarach 110*200 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
10 ROBOTY TRANSPORTOWE - CPV - 45111220-6			
36 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1.km, koparka 0,40.m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 przyjęto darninę jako $29,525+264,925*0,25$ 25% objętości $= 95,756$	95,756		m3
37 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5.km odległości transportu, ponad 1.km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5.t /do 5 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	95,756	8,00	m3
38 Opłata dodatkowa za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku (m3)- utylizacja	95,756		m3