

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Strażackiej w Koszvicach - odcinek od km 1+000,00 do km 1+600,00  
ADRES INWESTYCJI : ul. Strażacka w Koszvicach gmina Pawonków  
INWESTOR : Urząd Gminy w Pawonkowie  
ADRES INWESTORA : ul. Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków  
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Pokrzywiec  
DATA OPRACOWANIA : 2008-10-21

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2008-10-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Strażackiej w Koszvicach</b>			
<b>1.1</b>			<b>Odcinek od km 1+000,00 do km 1+600,00</b>			
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0.6	km	0.6000	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.6000</b>
2	D-02.02.01	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km - koryto pod jezdnię [4.5*600+20]*0.25	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	680.0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>680.0000</b>
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod jezdnię	m <sup>2</sup>		
			2700+20	m <sup>2</sup>	2720.0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2720.0000</b>
4	D-04.01.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			4	szt.	4.0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>
5	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			4.5*600+20	m <sup>2</sup>	2720.0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2720.0000</b>
6	D-05.03.05	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
			4.5*600+20	m <sup>2</sup>	2720.0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2720.0000</b>
7	D-02.02.01	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
			600*2*0.75	m <sup>2</sup>	900.0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>900.0000</b>