

OPINIA

Na podstawie zapisów art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z pismem Wójta Gminy Pawonków o sygnaturze OŚ.6220.1.2025.NO z dnia 05.02.2025 r.

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków”

**nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz określam warunki tej realizacji:**

- 1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 3) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- 4) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 5) roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
- 6) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
- 7) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 8) wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezagrożający terenom sąsiednim;
- 9) ścieki bytowe odprowadzać poprzez wyposażenie zaplecza w przenośne sanitariaty, które powinny być regularnie wywożone przez uprawnione podmioty;
- 10) odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
- 11) odpady niebezpiecznych magazynować oddzielnie w szczelnych pojemnikach, nie dłużej niż rok od ich powstania, w sposób niezagrożający środowisku; w specjalnie przeznaczonych, szczelnych: opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia; uszczelnienia lub stosowanie nieprzepuszczalnego podłoża wyposażonego w system do odprowadzania wycieków, ścieków i wód odciekowych lub system do ich gromadzenia o pojemności adekwatnej do powstających odcieków;
- 12) uregulować stan formalnoprawny modernizowanych przepustów drogowych.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2025 r. do Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo Wójta Gminy Pawonków z dnia 05.02.2025 r. o sygnaturze OŚ.6220.1.2025.NO, zwracające się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków”.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakresem opracowania objęty jest odcinek drogi gminnej dojazdowej relacji Draliny - Lisowice - Andrzejów. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie gminy Pawonków, powiat lubliniecki, w województwie śląskim. Opracowanie składa się z trzech odcinków przebudowywanych dróg.

Pierwszy odcinek, ulica Mickiewicza w miejscowości Draliny rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Pawonkowską przy działce nr 260, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Lubliniecką na granicy z działką nr 464/185 w km 1+889,75. Długość 1 889,75 m.

Drugi odcinek, ulica Dolna i Andrzejowa w miejscowości Lisowice i Andrzejów rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Lubliniecką przy działce nr 321/39, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Marie Curie Skłodowskiej przy działce nr 42 w km 1+939,92. Długość 1 939,92 m.

Trzeci odcinek, droga na działce nr 202 w miejscowości Draliny rozpoczyna się w km 0+000,00 od skrzyżowania zwykłego z ulicą Mickiewicza przy działce nr 315/198, natomiast kończy się przy granicy z działką nr 320/201 w km 0+336,74. Długość 336,74 m. W zakres opracowania wchodzi przebudowa konstrukcji drogi i jej nawierzchni, a także korekta drogi w profilu w celu polepszenia odwodnienia powierzchniowego. Przebudowa obejmuje również wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy oraz drogi dla pieszych. W ramach zadania zostaną również przebudowane istniejące zjazdy do posesji, zostanie również wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej i remont istniejących przepustów.

Zakres zmian obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,0 m,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi,
- wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdów,
- wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi dla pieszych,
- wykonanie nowej nawierzchni i konstrukcji poboczy,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- remont przepustów pod drogą i zjazdami,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,
- poprawa geometrii skrzyżowań.

Po przebudowie drogi nie zmieni się jej klasa oraz dotychczasowy układ komunikacyjny i dostępność do dróg położonych obok.

Rozmiar inwestycji:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 16 886,53 m²,
- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr 8cm - 1673,99 m²,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8cm - 1038,13 m²,
- nawierzchnia dojazdów z kostki brukowej betonowej gr 8cm - 115,85 m²,
- nawierzchnia poboczy z kruszyw łamanego 0/31,5 - 5727,61 m²,
- kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 SDR34:
- Ø 250 - 82,91 mb,
- Ø 315 - 311,44 mb,
- Ø 160 - 26,79 mb,
- Ø 400 - 9,31 mb,
- Ø 500 - 13,00 mb,

- studnie betonowe Ø 1000 z płytą pokrywową typ ciężki - 14 szt,
- studzienki ściekowe betonowe Ø 500 - 12 szt.,
- przepusty z rur żelbetowych Ø 800 - 27,00 m,
- przepusty z rur PP Ø 400 - 114,49 m,
- krawężnik betonowy gr 15x22 - 1462,45 m,
- krawężnik betonowy gr 15x30 - 716,24 mb,
- obrzeże betonowe 8x30 - 1558,16 mb,
- odmulenie rowów - 3240,00 mb,
- wymiana hydrantów na podziemne - 3 szt.

W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie jezdni będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda na części projektowanego odcinka drogi z obu stron pasa popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych, a na części na projektowane pobocza i zieleńce zgodnie z PZT. Po obu stronach, woda ze studzienek ściekowych dostanie się do projektowanego kanału deszczowego z rur PP SN8. Projektowane studzienki ściekowe należy łączyć ze studniami przykanalikami PP SN8 o średnicy 160 mm. Rury kanalizacyjne jak i z przykanalików należy układać na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu za pośrednictwem podsypki z piasku o uziarnieniu 0/2 mm gr.10 cm. Łączenie przykanalików oraz kanału ze studzienkami ściekowymi i rewizyjnymi powinno być szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumowej lub wkładki in situ. Na rury kanalizacyjne oraz przykanalików należy wykonać zasypkę z pisaku średniego gr. 20 cm. Dla odwodnienia w projekcie przewidziano zabudowę wpustów ulicznych klasy D400 osadzonych na prefabrykowanej studzienice betonowej Ø 500 mm z osadnikiem. Zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych (piasku) i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Droga dla pieszych będzie odwadniana powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Wyloty kanalizacji projektuje się jako otwarte do istniejących rowów, skarpy wylotów zabezpieczone za pomocą płyt ażurowych układanych na betonie.

Przy realizacji prac budowlanych wykorzystywane będą materiały budowlane, odpowiednie dla tego rodzaju inwestycji. Wszystkie użyte do budowy surowce takie jak: piasek, kruszywo, beton asfaltowy, drobnowymiarowe elementy betonowe będą przywożone z zewnątrz samochodami w zależności od występujących potrzeb. Woda do wykonania robót drogowych przywożona będzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 l lub za zgodą zarządcy pobierana z sieci wodociągowej rozdzielczej (szacowane ilości wody etapie realizacji inwestycji wyniosą ok. 80-90 m³).

Do ogólnych rozwiązań zapobiegających lub ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko należą:

- właściwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu, uszkodzeniami gruntów itp.,
- stosowanie się do wymogów ochrony środowiska przy prowadzeniu tego typu inwestycji,
- zachowanie przepisów BHP w celu ochrony zdrowia i życia ludzi,
- zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - właściwe gromadzenie odpadów stałych i płynnych związanych z prowadzoną budową,
- oszczędne gospodarowanie surowcami i energią konieczną do przeprowadzenia inwestycji
- zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory dziennej,
- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych,
- zabezpieczenie spływu z nawierzchni jezdni,
- odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,
- odpowiednie zabezpieczenie krzyżujących się instalacji,
- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
- teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi o pojemności 100 l (szczelne zbiorniki bezodpływowe), które będą wywożone wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę (szacowana ilość powstających ścieków bytowo – socjalnych z zaplecza technicznego budowy wynosi 0,2 m³/tydzień).

Przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001011829 *Lublinica*, statusie naturalnej części wód, o złym stanie ogólnym wód. Jednakże z uwagi na lokalizację względem ww. rzeki, a także zakres planowanych prac, realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na stan JCWP i nie zwiększy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedsięwzięcie znajduje się w granicach wyznaczonych w regionie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 327 Lubliniec - Myszków. Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne. Teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1336).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, w wyniku analizy dokumentów uznano, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r., poz. 335).

Zamierzoną działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska wodnego. Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiązku z uzyskania innych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

p.o. DYREKTORA
Łukasz Obrusznik
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pawonków
ADE: AE:PL-84712-37710-RSTTS-11
2. ZZŚ aa.