
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku socjalno-kulturalnego
ADRES INWESTYCJI : Lisowice ul. Mickiewicza 20
INWESTOR : Urząd Gminy Pawonków
ADRES INWESTORA : 42-700 Pawonków
JEDN. PROJEKT. : P.P.U.H. "PROFIL" I.S.G.
ADRES JED.PROJ. : 42-200 Częstochowa ul. Dekabrystów 33/38
BRANŻA : budowlana kod CPV 45400000-1

OPRACOWAŁ : Roman Rezanowicz
PODSTAWA PRAWNA : Rozp.Min.Infrastr. z dn. 18 maja i 2 wrzesnia 2004 r.
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2009

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Termomodernizacja budynku Socjalno-Kulturalnego w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 20				
1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	
		(15.0+34.0)*8.5*2	m ²	
				833.0000
2	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²	
		833.0	m ²	
				833.0000
3	KNNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	
		6+3+2+1	szt.	
				12.0000
4	KNNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	
		1.45*1.48*18	m ²	
				38.6280
5	KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych dwuszybowe, o powierzchni do 1 m2 o wsp k=1,4	m ²	
		0.90*0.70*11+0.90*0.40	m ²	
				7.2900
6	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych j.w. lecz o powierzchni do 2 m2	m ²	
		1.30*1.35*3+1.0*1.48*7+1.15*1.50*4	m ²	
				22.5250
7	KNNR 7 0701-05	Okna j.w. lecz o powierzchni ponad 2 m2	m ²	
		1.45*1.48*10	m ²	
				21.4600
8	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych z nasświet- lem	m ²	
		0.80*2.0	m ²	
				1.6000
9	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzyd- łowych pełnych	m ²	
		1.20*2.0	m ²	
				2.4000
10	KNNR 2-16 0205-04 analogia	Izolacja o grubości 80 mm płytami z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną istnie- jącej bramy	m ²	
		13.95	m ²	
				13.9500
11	KNNR-W 3 1208-01	Zmycie wodą tynków elewacji z usuwaniem ewentualnych wykwitów przed docieple- niem	m ²	
		724.62	m ²	
				724.6200
12	KNNR 3 0601-01	Odbicie części starych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach j.w.	m ²	
		724.62*30%	m ²	
				217.3860
13	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.po odkuciach j.w.	m ²	
		217.386	m ²	
				217.3860
14	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian zewn. budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm - metoda lekka, mokra typu "BOLIX" na zapr. klejowej z siatką, tynk akrylowy cienkowarstwowy na- kładany ręcznie	m ²	
		724.62	m ²	
				724.6200
15	KNNR 2 1902-06	Docieplenie j.w. lecz ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm	m ²	
		(0.9*2*8+0.74*2*6+0.92*2*2+0.7*2*2+0.69*2*2+0.88*2+0.73*2+1.4+2.2*2+3.8+ 3.67*2*2+1.6+2.1*2*2+1.0)*0.30	m ²	
				21.3060
16	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian j.w. - dopłata za wzmocnienia narożników wypukłych listwami aluminiowymi w miejscach narażonych na uszkodzenia	m	
		2.2*6+3.7*2*2+2.1*2	m	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				32.2000
17	KNNR 2 1902-13	Docieplenie ścian j.w. - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych -: dodatkowa warstwa siatki z włókna szklanego (druga warstwa) $2.2*6+3.7*2*2+2.1*2+14.5*2+34.0*2$	m m	
				129.2000
18	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie nadającej się do użytku $(0.9*12+1.45*18)*0.25$	m ² m ²	
				9.2250
19	KNR-W 4- 01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej $(0.9*12+1.45*18)*0.40$	m ² m ²	
				14.7600
20	KNNR-W 3 0606-03	Uzupełnienie po wymianie stolarki, tynków wewnętrznych kat.III na węgarkach i ościeżach o szer. do 40 cm $(0.9*12+0.75*2*12+1.45*18+1.48*2*18)*0.40$	m m	
				43.2720
21	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewn. ościeży j.w . 43.272	m ² m ²	
				43.2720
22	KNNR 2 0602-04	Izolacje stropów nad ostatnią kondygnacją z wełny mineralnej gr. 20 cm klejone lepikiem na gorąco 238.4	m ² m ²	
				238.4000
23	KNNR 2 0602-01	Izolacja stropu nad wjazdem i świetlicą, z płyt styropianowych EPS-200 o gr 16 cm 12.2	m ² m ²	
				12.2000
24	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 40 cm, grub. do 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku $(34.0+14.0)*2*0.40$	m ² m ²	
				38.4000
25	KNNR 5 0103-05	Rury osłonowe RVS-18 mm dla zwodów pinowych instalacji odgromowej układane n.t. na ścianach pod dociepleniem- 6*8.50	m m	
				51.0000
26	KNNR 9 0601-02 analogia	Przełożenie zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej z drutu ocynk. do rurek osłonowych j.w. (Wsp. M=0) 6*8.5	m m	
				51.0000
27	KNNR-W 3 0510-02	Wymiana rur spustowych z blachy na PCW - odcinki pionowe śr. 110 mm 6*8.5	m m	
				51.0000
28	KNNR-W 3 0510-03	Wymiana rur spustowych j.w. - odsadzki śr. 110 mm 6	szt. szt.	
				6.0000