
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku socjalno-kulturalnego
ADRES INWESTYCJI : Lisowice ul. Mickiewicza 20
INWESTOR : Urząd Gminy Pawonków
ADRES INWESTORA : 42-700 Pawonków
JEDN. PROJEKT. : P.P.U.H. "PROFIL" I.S.G.
ADRES JED.PROJ. : 42-200 Częstochowa ul. Dekabrystów 33/38
BRANŻA : budowlana kod CPV 45400000-1

OPRACOWAŁ : Roman Rezanowicz
PODSTAWA PRAWNA : Rozp.Min.Infrastr. z dn. 18 maja i 2 września 2004 r.
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD IV kwart. 2008r. (netto bez VAT)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku Socjalno-Kulturalnego w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 20					
1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		(15.0+34.0)*8.5*2	m ²	833.0000	
				RAZEM	833.0000
2	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		833.0	m ²	833.0000	
				RAZEM	833.0000
3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		6+3+2+1	szt.	12.0000	
				RAZEM	12.0000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.45*1.48*18	m ²	38.6280	
				RAZEM	38.6280
5	KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych dwuszybowe, o powierzchni do 1 m2	m ²		
		0.90*0.74*6+0.92*0.70*3+0.90*0.69*2+0.88*0.73	m ²	7.8124	
				RAZEM	7.8124
6	KNNR 7 0701-05	Okna j.w. lecz o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.45*1.48*18	m ²	38.6280	
				RAZEM	38.6280
7	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		1.4*2.2+3.8*3.67*2+1.6*2.1+1.0*2.10	m ²	36.4320	
				RAZEM	36.4320
8	KNNR-W 3 1208-01	Zmycie wodą tynków elewacji z usuwaniem ewentualnych wykwitów przed dociepleniem	m ²		
		724.62	m ²	724.6200	
				RAZEM	724.6200
9	KNNR 3 0601-01	Odbicie części starych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach j.w.	m ²		
		724.62*30%	m ²	217.3860	
				RAZEM	217.3860
10	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.po odkuciach j.w.	m ²		
		217.386	m ²	217.3860	
				RAZEM	217.3860
11	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian zewn. budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm - metoda lekka, mokra typu "BOLIX" na zapr. klejowej z siatką, tynk akrylowy cienkowarstwowy nakładany ręcznie	m ²		
		724.62	m ²	724.6200	
				RAZEM	724.6200
12	KNNR 2 1902-06	Docieplenie j.w. lecz ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm	m ²		
		(0.9*2*8+0.74*2*6+0.92*2*2+0.7*2*2+0.69*2*2+0.88*2+0.73*2+1.4+2.2*2+3.8+3.67*2*2+1.6+2.1*2*2+1.0)*0.30	m ²	21.3060	
				RAZEM	21.3060
13	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian j.w. - dopłata za wzmocnienia narożników wypukłych listwami aluminiowymi w miejscach narażonych na uszkodzenia	m		
		2.2*6+3.7*2*2+2.1*2	m	32.2000	
				RAZEM	32.2000
14	KNNR 2 1902-13	Docieplenie ścian j.w. - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych -: dodatkowa warstwa siatki z włókna szklanego (druga warstwa)	m		
		2.2*6+3.7*2*2+2.1*2+14.5*2+34.0*2	m	129.2000	
				RAZEM	129.2000
15	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(0.9*12+1.45*18)*0.25	m ²	9.2250	
				RAZEM	9.2250
16	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		(0.9*12+1.45*18)*0.40	m ²	14.7600	
				RAZEM	14.7600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR-W 3 0606-03	Uzupełnienie po wymianie stolarki, tynków wewnętrznych kat.III na węgar- kach i ościeżach o szer. do 40 cm (0.9*12+0.75*2*12+1.45*18+1.48*2*18)*0.40	m m	43.2720	
				RAZEM	43.2720
18	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewn. ościeży j.w . 43.272	m ² m ²	43.2720	
				RAZEM	43.2720
19	KNNR 2 0602-04	Izolacje stropów nad ostatnią kondygnacją wełny mineralnej gr. 20 cm kle- jone lepikiem na gorąco 238.4	m ² m ²	238.4000	
				RAZEM	238.4000
20	KNNR 2 0602-01	Izolacja stropu nad wjazdem i świetlicą, z płyt styropianowych EPS-200 o gr 16 cm 12.2	m ² m ²	12.2000	
				RAZEM	12.2000
21	KNNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 40 cm, grub. do 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (34.0+14.0)*2*0.40	m ² m ²	38.4000	
				RAZEM	38.4000
22	KNNR 5 0103-05	Rury osłonowe RVS-18 mm dla zwodów pinowych instalacji odgromowej układane n.t. na ścianach pod docie[leniem- 6*8.50	m m	51.0000	
				RAZEM	51.0000
23	KNNR 9 0601-02 analogia	Przełożenie zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej z druu ocynk.do rurek osłonowych j.w. (Wsp. M=0) 6*8.5	m m	51.0000	
				RAZEM	51.0000
24	KNNR-W 3 0510-02	Wymiana rur spustowych z blachy na PCW - odcinki pionowe śr. 110 mm 6*8.5	m m	51.0000	
				RAZEM	51.0000
25	KNNR-W 3 0510-03	Wymiana rur spustowych j.w. - odsadzki śr.110 mm 6	szt. szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000