

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.01	km km	 1.010	
					RAZEM	1.010
2	KNR 2-01 0206-02 0214-04	D- 06.02.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km- pod przepust 16*0.4*0.5	m ³ m ³	 3.200	
					RAZEM	3.200
3	KNR 2-31 0605-01	D- 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 16*0.4*0.5	m ³ m ³	 3.200	
					RAZEM	3.200
4	KNR 2-31 0605-04	D- 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank ściank	 2.000	
					RAZEM	2.000
5	KNR 2-31 0605-07 z.sz.2.2. 9907-01/02	D- 06.02.01	Przepusty rurowe o długości ponad 15 do 50 m pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 16	m m	 16.000	
					RAZEM	16.000
6	KNR 2-31 1407-03	D- 06.02.01	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki) - na przepuscie 16	m ³ m ³	 16.000	
					RAZEM	16.000
7	KNR 2-31 1004-07	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1010*4+88	m ² m ²	 4128.000	
					RAZEM	4128.000
8	KNR 2-31 0311-05 0311-06	D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 1010*4+88	m ² m ²	 4128.000	
					RAZEM	4128.000
9	KNR 2-01 0505-01	D- 05.03.05	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - plantowanie poboczy 1010*2*1	m ² m ²	 2020.000	
					RAZEM	2020.000