

| Lp.                                                                 | Podst      | Opis i wyliczenia                                                             | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>GIMNAZJUM I HALA SPORTOWA</b>                                    |            |                                                                               |                |              |                 |
| <b>42-772 PAWONKÓW</b>                                              |            |                                                                               |                |              |                 |
| <b>UL.ZAWADZKIEGO 65</b>                                            |            |                                                                               |                |              |                 |
| <b>1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b> |            |                                                                               |                |              |                 |
| 1                                                                   | KNR 6      | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.    | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0103-03    | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 62*30                             | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 2                                                                   | KNR 6      | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm war-       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0104-03    | stwa pod geowłókniną                                                          | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 3                                                                   | KNR 2-31   | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0103-01    | chni w gr.kat.I-II                                                            | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 4                                                                   | KNR 9-11   | Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej         | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0101-02    | nosności sposobem ręcznym                                                     | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 5                                                                   | KNR 6      | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm war-       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0104-03    | stwa na geowłókninie                                                          | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 6                                                                   | KNR 2-31   | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0103-01    | chni w gr.kat.I-II                                                            | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 7                                                                   | KNR 2-31   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0114-05    |                                                                               | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 8                                                                   | KNR 2-31   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0114-06    | grub.po zagęszcz.potrącenie                                                   | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | Krotność = -5                                                                 |                |              |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 9                                                                   | KNR 2-31   | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0103-01    | chni w gr.kat.I-II                                                            | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 10                                                                  | KNR 2-31   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm        | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0114-07    |                                                                               | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 11                                                                  | KNR 2-31   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0114-08    | grub.po zagęszcz.potrącenie                                                   | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | Krotność = -3                                                                 |                |              |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 12                                                                  | KNR 6      | Profilowanie i zagęszczanie podbudów wykonywane mechanicznie w gruncie        | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0103-03    | kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                              | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     | analogia   | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 13                                                                  | wycena in- | Nawierzchnia z trawy syntetycznej na podsypce z kruszywa diabazowego gr.5     | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | dywidualna | cm+ linie boiska zgodnie z dokumentacją techniczną                            | m <sup>2</sup> | 1860.000     |                 |
|                                                                     |            | 1860                                                                          |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1860.000</b> |
| 14                                                                  | KNR 2-31   | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-   | m              |              |                 |
| d.1                                                                 | 0401-04    | IV                                                                            | m              | 184.320      |                 |
|                                                                     |            | 184.32                                                                        |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>184.320</b>  |
| 15                                                                  | KNR 2-31   | Ława pod obrzeża betonowa z oporem                                            | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0402-04    |                                                                               | m <sup>3</sup> | 14.746       |                 |
|                                                                     |            | 184.32*0.08                                                                   |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.746</b>   |
| 16                                                                  | KNR 2-31   | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-         | m              |              |                 |
| d.1                                                                 | 0407-04    | prawą cem.                                                                    | m              | 184.320      |                 |
|                                                                     |            | 184.32                                                                        |                |              |                 |
|                                                                     |            |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>184.320</b>  |
| 17                                                                  | KNR 1      | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do   | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1                                                                 | 0305-01    | 1,5 m w gruncie kat. I-II drenaż                                              | m <sup>3</sup> | 80.000       |                 |
|                                                                     |            | 200*0.4*1                                                                     |                |              |                 |

| Lp.                                              | Podst                            | Opis i wyliczenia                                                             | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>   |
| <b>2.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE</b> |                                  |                                                                               |                |              |                 |
| 18                                               | <b>KNNR 1</b>                    | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-     | ha             |              |                 |
| d.2                                              | <b>0112-02</b>                   | wierzchnie placów postojowych                                                 | ha             | 1.455        |                 |
|                                                  |                                  | 1.4546                                                                        |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.455</b>    |
| 19                                               | <b>KNR 2-25</b>                  | Ogrodzenia tymczasowe z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych     | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                              | <b>0307-02</b>                   | osadzonych w gruncie - budowa                                                 | m <sup>2</sup> | 600.000      |                 |
|                                                  |                                  | 600                                                                           |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>600.000</b>  |
| 20                                               | <b>KNR 2-25</b>                  | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                              | <b>0307-03</b>                   |                                                                               | m <sup>2</sup> | 600.000      |                 |
|                                                  |                                  | 600                                                                           |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>600.000</b>  |
| 21                                               | <b>KNNR 1</b>                    | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-     | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                              | <b>0218-02</b>                   | nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV                             | m <sup>2</sup> | 8180.000     |                 |
|                                                  |                                  | 8180                                                                          |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>8180.000</b> |
| 22                                               | <b>KNNR 6</b>                    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.    | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                              | <b>0103-03</b>                   | II-IV pod humusowanie                                                         | m <sup>2</sup> | 8180.000     |                 |
|                                                  |                                  | 8180                                                                          |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>8180.000</b> |
| 23                                               | <b>KNR 2-21</b>                  | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowo-  | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2                                              | <b>0218-01</b>                   | zaniem humusu                                                                 | m <sup>3</sup> | 409.000      |                 |
|                                                  |                                  | 8180*0.05                                                                     |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>409.000</b>  |
| 24                                               | <b>KNR 2-21</b>                  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem         | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.2                                              | <b>0401-05</b>                   |                                                                               | m <sup>2</sup> | 8180.000     |                 |
|                                                  |                                  | 8180                                                                          |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>8180.000</b> |
| 25                                               | <b>wycena in-<br/>dywidualna</b> | Wykonanie badania nośności oraz stopnia zagęszczenia podbudów                 | kpl.           |              |                 |
| d.2                                              |                                  | 1                                                                             | kpl.           | 1.000        |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 26                                               | <b>wycena in-<br/>dywidualna</b> | Przygotowanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej wraz z operatem geo-      | kpl.           |              |                 |
| d.2                                              |                                  | dezyjnym                                                                      | kpl.           | 1.000        |                 |
|                                                  |                                  | 1                                                                             |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| <b>3.3.BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>                 |                                  |                                                                               |                |              |                 |
| 27                                               | <b>KNNR 6</b>                    | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.    | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0103-03</b>                   | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                   | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 50*30                                                                         |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 28                                               | <b>KNNR 6</b>                    | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod        | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0104-03</b>                   | geowłókniną                                                                   | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 50*30                                                                         |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 29                                               | <b>KNR 2-31</b>                  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0103-01</b>                   | chni w gr.kat.I-II                                                            | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 1500                                                                          |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 30                                               | <b>KNR 9-11</b>                  | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej         | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0101-02</b>                   | nosności sposobem ręcznym                                                     | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 50*30                                                                         |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 31                                               | <b>KNNR 6</b>                    | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm na         | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0104-03</b>                   | geowłókninie                                                                  | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 50*30                                                                         |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 32                                               | <b>KNR 2-31</b>                  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0103-01</b>                   | chni w gr.kat.I-II                                                            | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 1500                                                                          |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 33                                               | <b>KNR 2-31</b>                  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0114-05</b>                   |                                                                               | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | 50*30                                                                         |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 34                                               | <b>KNR 2-31</b>                  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.3                                              | <b>0114-06</b>                   | grub.po zagęszcz.potrącenie                                                   | m <sup>2</sup> | 1500.000     |                 |
|                                                  |                                  | Krotność = -5                                                                 |                |              |                 |
|                                                  |                                  | 50*30                                                                         |                |              |                 |
|                                                  |                                  |                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |

| Lp.                 | Podst                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 35<br>d.3           | <b>KNR 2-31<br/>0103-01</b> | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II<br>1500                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1500.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 36<br>d.3           | <b>KNR 2-31<br/>0114-07</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm<br>50*30                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1500.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 37<br>d.3           | <b>KNR 2-31<br/>0114-08</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.potrącenie<br>Krotność = -3<br>50*30                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1500.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 38<br>d.3           | <b>KNNR 6<br/>0103-03</b>   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowy<br>50*30        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1500.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 39<br>d.3           | <b>kalk. własna</b>         | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z ET i liniami zgodnie z dokumentacją<br>50*30                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1500.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1500.000</b> |
| 40<br>d.3           | <b>KNR 2-31<br/>0401-04</b> | Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV<br>160.32                                                                          | m<br>m                           | <br>160.320  |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160.320</b>  |
| 41<br>d.3           | <b>KNR 2-31<br/>0402-04</b> | Ława pod obrzeża betonowa z oporem<br>160.32*0.08                                                                                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>12.826   |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.826</b>   |
| 42<br>d.3           | <b>KNR 2-31<br/>0407-04</b> | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.<br>160.32                                                         | m<br>m                           | <br>160.320  |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160.320</b>  |
| <b>4 4.CHODNIKI</b> |                             |                                                                                                                                                  |                                  |              |                 |
| 43<br>d.4           | <b>KNNR 6<br/>0103-03</b>   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>1294                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 44<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0104-03</b> | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm<br>1294                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 45<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0104-05</b> | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm potrącenie<br>Krotność = -5<br>1294 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 46<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0103-01</b> | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II<br>1294                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 47<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0114-05</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm<br>1294                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 48<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0114-06</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.potrącenie<br>Krotność = -5<br>1294                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 49<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0103-01</b> | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II<br>1294                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 50<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0114-07</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm<br>1294                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 51<br>d.4           | <b>KNR 2-31<br/>0114-08</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.potrącenie<br>Krotność = -6<br>1294                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                     |                             |                                                                                                                                                  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |

| Lp.                                                           | Podst                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                         | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 52<br>d.4                                                     | <b>KNR 2-31<br/>0103-01</b> | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II<br>1294                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 53<br>d.4                                                     | <b>KNR 6<br/>0502-01</b>    | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>1294                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1294.000 |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1294.000</b> |
| 54<br>d.4                                                     | <b>KNR 2-31<br/>0401-02</b> | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>1241                                                                     | m<br>m                           | <br>1241.000 |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1241.000</b> |
| 55<br>d.4                                                     | <b>KNR 2-31<br/>0402-04</b> | Ława pod obrzeża betonowa z oporem<br>1241*0.05                                                                                                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>62.050   |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>62.050</b>   |
| 56<br>d.4                                                     | <b>KNR 2-31<br/>0407-01</b> | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-<br>prawą cem.<br>1241                                                               | m<br>m                           | <br>1241.000 |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1241.000</b> |
| 57<br>d.4                                                     | <b>KNR 2-31<br/>0407-06</b> | Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m<br>361                                                                                      | m<br>m                           | <br>361.000  |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>361.000</b>  |
| <b>5 5.OGRODZENIE,PIŁKOCHWYTY I MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO</b> |                             |                                                                                                                                                           |                                  |              |                 |
| 58<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego wys 3.0 mb zgodnie z dokumen-<br>tacją z wypełnieniem siatką powlekaną kolor RAL 6005<br>450.7                    | m<br>m                           | <br>450.700  |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>450.700</b>  |
| 59<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Brama dwuskrzydłowa systemowa o szer 1.8 mb<br>4                                                                                                          | szt<br>szt                       | <br>4.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>    |
| 60<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Furtka systemowa szer.0.9 mb<br>1                                                                                                                         | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 61<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Wykonanie piłkochwyty H=5.0 mb systemowych zgodnie z projektem<br>196.6+ 48                                                                               | m<br>m                           | <br>244.600  |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>244.600</b>  |
| 62<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej zgodnie z projektem<br>2                                                                                          | szt<br>szt                       | <br>2.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 63<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej zgodnie z projektem<br>2                                                                                         | szt<br>szt                       | <br>2.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 64<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki zgodnie z projektem<br>1                                                                                 | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 65<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Dostawa i montaż kosza do koszykówki zgodnie z projektem<br>4                                                                                             | szt.<br>szt.                     | <br>4.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>    |
| 66<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Dostawa i montaż belki do odbicia do trójskoku i skoku w dal zgodnie z projek-<br>tem<br>2                                                                | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 67<br>d.5                                                     | <b>kalk. własna</b>         | Wykonanie piaskownicy do skoku w dal i trójskoku o pow.51.2 m2 z gumowy-<br>mi obrzeżami i wypełnieniem piaskownicy zgodnie z instrukcją projektanta<br>1 | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |                 |
|                                                               |                             |                                                                                                                                                           |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| <b>6 6.BIEŻNIA , PCHNIĘCIE KULĄ I SKOK WZWYŻ</b>              |                             |                                                                                                                                                           |                                  |              |                 |