

PRZEDMIAR ROBÓT*na wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Kruszew**długość 550 m , szerokość 4,0 m*

Lp.	Podstawa kosztorysu, nr SST	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
1.	KNNR 6 1005-06 <u>D-04.03.01</u>	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniowej powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami, km 0+000 – 0+550 6 ² x0,215x2+550x4,20	m ²	2325,0
2.	KNNR 6 0113-05 <u>D-04.04.04</u>	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10cm – wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami, km 0+080 – 0+550 470x4,20	m ²	1974,0
3.	KNNR 6 0108-02 <u>D-04.08.01</u>	Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m ² , /2cm/ dla KR 2, km 0+000 – 0+550 [6 ² x0,215x2+550x4,10]x0,050	Mg	113,50
4.	KNNR 6 0309-01 <u>D-05.03.05</u>	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm - grubość warstwy 3 cm, dla KR 2 6 ² x0,215x2+550x4,0	m ²	2215,0
5.	KNNR 6 0112-05 analogia <u>D-06.03.01</u>	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L 550x0,50x2	m ²	550,0

Wyk. lipiec 2010 r.

inż.  **MAREK JABŁOŃSKI**
 Upr. bud. Nr CP-III-7342/78/92