

PRZEDMIAR ROBÓT

**na wykonanie przebudowy drogi gminnej
Jurki – Kruszew**

długość 795 m , szerokość 4,0 m

Lp	Podstawa kosztorysu	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
1.	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 0,795	km	0,795
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonywane mechanicznie 795x4,20	m ²	3339,0
3.	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej 795x4,20	m ²	3339,0
4.	KNNR 6 1002-01,02	Podwójne powierzchniowe utwardzenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm 795x4,0	m ²	3180,0
5.	KNNR 6 0112-05 analogia	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L 795x0,50x2	m ²	795,0

Wyk. Maj 2010 r.

inż. **MAREK TABLOŃSKI**
Upr. bud. Nr **OP-III-7342/78/92**