
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Boisko Sportowe do piłki nożnej
ADRES INWESTYCJI : Załęże dz. nr ewid. 233/2
INWESTOR : Urząd Gminy Pniewy
ADRES INWESTORA : Urząd Gminy Pniewy 05-652 Pniewy

SPORZĄDZIŁ :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ (CPV 45212221-1)					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45112000-0)					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	110*70/10000	ha	0.770	
				RAZEM	0.770
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	110*70/10000	m ²	0.770	
				RAZEM	0.770
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02	8*120*0.5	m ³	480.000	
				RAZEM	480.000
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	0229-05	Krotność = 4 8*120*0.5	m ³	480.000	
				RAZEM	480.000
5	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0235-02	8*120*0.5	m ³	480.000	
				RAZEM	480.000
2 Nawierzchnia boiska (CPV 45212221-1)					
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04	67.0*110.0	m ²	7 370.000	
				RAZEM	7 370.000
7	KNR 2-31	Warstwa odsączająca o grub.po zagęszcz. 15cm żwirowa	m ²		
d.2	0114-05	67.0*110.0	m ²	7 370.000	
				RAZEM	7 370.000
8	KNR 2	Izolacja z geowłókniny drenarsko-separującej z włókien ciągłych	m ²		
d.2	0604-01	67.0*110.0	m ²	7 370.000	
	analogia			RAZEM	7 370.000
9	KNR 2-01	Płyta boiska warstwa gliniasto-próchnicza grub. 20cm z obsianiem trawą	m ²		
d.2	0510-01 + KNR 2-01 0510-02	67.0*110.0	m ²	7 370.000	
				RAZEM	7 370.000
3 Roboty wykończeniowe i inne (CPV 45112730-1)					
10	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na powierzchni boiska wapnem	m ²		
d.3	0706-01	(100*2+64*3+2*3.14*9.25*2+17.0*4+40.0*2)*0.12	m ²	78.742	
	analogia			RAZEM	78.742
11	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) - słupki do bramek piłkarskich	dół.		
d.3	0312-09	4*2	dół.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej - demontaż i montaż istniejących bramek	szt.		
d.3	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Wiaty dla zawodników (CPV 45112720-8)					
13	Kalkulacja	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa wiaty dla zawodników	szt		
d.4	własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ (CPV 45212221-1)						
1 Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45112000-0)						
d.1	1 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.77		
d.1	2 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	0.77		
d.1	3 KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	480		
d.1	4 KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 4	m ³	480		
d.1	5 KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	480		
Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45112000-0)						
2 Nawierzchnia boiska (CPV 45212221-1)						
d.2	6 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	7370		
d.2	7 KNR 2-31 0114-05	Warstwa odsączająca o grub.po zagęszcz. 15cm żwirowa	m ²	7370		
d.2	8 KNNR 2 0604-01 analogia	Izolacja z geowłókniny drenarsko-separującej z włókien ciągłych	m ²	7370		
d.2	9 KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02	Płyta boiska warstwa gliniasto-próchnicza grub. 20cm z obsianiem trawą	m ²	7370		
Razem dział Nawierzchnia boiska (CPV 45212221-1)						
3 Roboty wykończeniowe i inne (CPV 45112730-1)						
d.3	10 KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na powierzchni boiska wapnem	m ²	78.742		
d.3	11 KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) - słupki do bramek piłkarskich	dół.	8		
d.3	12 KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej - demontaż i montaż istniejących bramek	szt.	2		
Razem dział Roboty wykończeniowe i inne (CPV 45112730-1)						
4 Wiaty dla zawodników (CPV 45112720-8)						
d.4	13 Kalkulacja własna	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa wiaty dla zawodników	szt	2		
Razem dział Wiaty dla zawodników (CPV 45112720-8)						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45112000-0)	
2	Nawierzchnia boiska (CPV 45212221-1)	
3	Roboty wykończeniowe i inne (CPV 45112730-1)	
4	Wiaty dla zawodników (CPV 45112720-8)	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: