

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej Dąbrówka - Daszew

długość 375 m , szerokość 4,0 m

Lp.	Podstawa nr SST	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0,375	km	0,375
2.	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i żuźlowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, km 0+000 – 0+375 $6^2 \times 0,215 \times 2 + 375 \times 4,20$	m ²	1590,0
3.	KNNR 6 0113-05 D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy 10 cm km 0+000 – 0+375 $6^2 \times 0,215 \times 2 + 375 \times 4,20$	m ²	1590,0
4.	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, km 0+000 – 0+375 $6^2 \times 0,215 \times 2 + 375 \times 4,10$	m ²	1553,0
5.	KNNR 6 0108-02 D-04.08.01	Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m ² , /2 cm/ dla KR 2 km 0+000 – 0+375 $[6^2 \times 0,215 \times 2 + 375 \times 4,10] \times 0,050$	Mg	78,0
6.	KNNR 6 0309-01 D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2, km 0+000 – 0+375 $6^2 \times 0,215 \times 2 + 375 \times 4,0$	m ²	1515,0
7.	KNNR 6 0112-05 Analogia D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, strona P i L km 0+000 – 0+375 szer. 0,75 m $375 \times 0,75 \times 2$	m ²	563,0

Wyk. styczeń 2011 r.

inż. ~~MAŁGOSZ~~ ~~CAŁOŃSKI~~
Upr. bud. Nr ~~CP~~ 7342/78/92