

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDYNEK INTEGRACYJNO SZKOLENIOWY					
1 Docieplenie sropu i poddasza					
1.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		398	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000
1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		231.48	m ²	231.480	
				RAZEM	231.480
1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		398	m ²	398.000	
				RAZEM	398.000
2 centralne ogrzewanie piętra					
2.1	S-215 0800-02	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur poli-propylenowych na ścianach budynków	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2.2	KNR 0-31 0211-05	Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNR 0-31 0312-09	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP10/16 (10 obwodów, 3/4")	kpl.		
		16)	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2.4	KNR 0-31 0301-02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2.5	KNR 0-31 0308-02	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2.6	KNR 0-31 0304-01	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej zbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2.7	KNR 0-31 0308-06	Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
3 elewacja budnku					
3.1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
		7.13	m ²	7.130	
				RAZEM	7.130
3.2	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		2.51	m ²	2.510	
				RAZEM	2.510
3.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
		355.18	m ²	355.180	
				RAZEM	355.180
3.4	KSNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m ²		
		35.5	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
3.5	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3.6	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,mozaiką szkloną	m ²		
		258.58	m ²	258.580	
				RAZEM	258.580

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.7	KNR-W 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
		86.60	m ²	86.600	
				RAZEM	86.600
3.8	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ościeży - styropian z 1 warstwą siatki	m ²		
		25.02	m ²	25.020	
				RAZEM	25.020
3.9		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000