

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kształtowanie przestrzeni publicznej					
1 Roboty ziemne					
1 KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1 0101-01		gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	330.000	
		330		RAZEM	330.000
2 KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1 0101-02		gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 2			
		330		330.000	
				RAZEM	330.000
3 KNR 2-31		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1 0101-07		cie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		(1.50*24)+(1.50*13.16)		330.000	
				RAZEM	330.000
4 KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie	m ²		
d.1 0401-04		kat.III-IV	m		
		21.80+19.20+15.00+13.10+6.80		55.740	
				RAZEM	55.740
5 KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie	m		
d.1 0401-02		kat.III-IV	m		
		30.80		75.900	
				RAZEM	75.900
2 Podbudowa					
6 KNR 2-31		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.2 0104-07		lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		385.22		30.800	
				RAZEM	30.800
7 KNR 2-31		Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.2 0105-07		grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		385.22		385.220	
				RAZEM	385.220
8 KNR 2-31		Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy	m ²		
d.2 0105-08		dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 2		385.220	
		385.22		RAZEM	385.220
9 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2 0114-07		8 cm	m ²		
		288+42		385.220	
				RAZEM	385.220
3 Nawierzchnie					
10 KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z	m		
d.3 0407-05		wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		analogia		330.000	
		76		RAZEM	330.000
11 KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wym. 20x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.3 0407-01		zaprawą cem.	m		
		30.80		76.000	
				RAZEM	76.000
12 KNR 0-11		Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8	m ²		
d.3 0317-04		na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spo-	m ²		
		in zaprawą cementową		30.800	
		330		RAZEM	30.800
13 KNR 0-11		Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na	m ²		
d.3 0321-02		podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin	m ²		
		piaskiem		330.000	
		56		RAZEM	330.000
4 Ogrodzenie					
14 KNR-W 2-		Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o	m		
d.4 02 1804-11		rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		130		56.000	
				RAZEM	56.000
15 KNR-W 2-		Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach	kpl.		
d.4 02 1808-07		stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm	kpl.		
		1		130.000	
				RAZEM	130.000
16 KNR 2-23		Ogródzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników	szt.		
d.4 0404-03		2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		analogia		1.000	
		2		RAZEM	1.000
				2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000